



GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM

PAM incendis forestals

Guadassuar

<data de aprovació i/o revisió>



GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM

AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'incendis forestals de *Guadassuar*



Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'incendis forestals

Guadassuar

SUMARI:

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1 Fonaments
- 1.2 Objecte i àmbit territorial i funcional
- 1.3 Marc competencial

2. INFORMACIÓ TERRITORIAL I ANÀLISI DEL RISC

- 2.1 Situació geogràfica, límits i superfície del terme municipal
- 2.2 Descripció de la massa forestal
- 2.3 Vies de comunicació i pistes forestals
- 2.4 Infraestructures de prevenció i extinció d'incendis
- 2.5 Elements de risc en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal
- 2.6 Elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal

3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

- 3.1 Esquema organitzatiu
- 3.2 CECOPAL
- 3.3 Direcció del Pla
- 3.4 Comité Assessor
- 3.5 Gabinet d'Informació
- 3.6 Centre de comunicacions
- 3.7 El Lloc de Comandament Avançat
- 3.8 El Centre de Recepció de Mitjans
- 3.9 Les Unitats Bàsiques: integració dels recursos locals en el PEIF

4. OPERATIVITAT

- 4.1 Preemergència
- 4.2 Emergència
- 4.3 Mesures de protecció al personal de les Unitats Bàsiques
- 4.4 Mesures de protecció a la població
- 4.5 Plans d'Evacuació

5. IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT DEL PLA

- 5.1 Implantació
- 5.2 Manteniment de l'operativitat del pla

Annexos:

- I. Aprovació i homologació del PAM IF**
- II. Directori i Catàleg de mitjans i recursos**
- III. Mesures d'autoprotecció personal**
- IV. Plans d'Autoprotecció per incendis forestals**
- V. Cartografia**

1.

Introducció

1.1. Fonaments

Els incendis forestals constitueixen un greu problema en l'àrea mediterrània i especialment en els municipis valencians, on ocasionen recurrentment greus danys en les seues masses forestals i la consegüent repercussió negativa sobre el medi ambient i l'economia local.

El Consell de la Generalitat va aprovar el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals (PEIF) de la Comunitat Valenciana, el qual, és directriu de la planificació territorial d'àmbit inferior davant d'aquest risc, establint les funcions bàsiques i el contingut mínim dels plans d'actuació municipals.

Tal com s'indica en el PEIF, en tot el territori valencià existeix un elevat risc d'incendis forestals; per això, mitjançant la Resolució de 29 de juliol de 2005, la Conselleria de Territori i Habitatge va declarar tots els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana com a zona d'alt risc d'incendis (TSAR).

El PEIF, després de ponderar els diferents factors que intervenen en el risc d'incendis forestals i en la capacitat de resposta local davant d'aquestes emergències, indica els municipis que tenen obligació o recomanació d'elaborar el seu pla d'actuació municipal davant del risc d'incendis forestals (PAM IF).

El municipi de *Guadassuar* es troba entre els municipis que tenen *obligació* d'elaborar el seu PAM davant d'aquest risc.

1.2. Objecte i àmbit territorial i funcional

L'objecte del Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'Incendis Forestals és establir els aspectes relatius a l'organització i procediment d'actuació dels recursos i serveis la titularitat dels quals correspon al ajuntament i dels quals puguen ser-li assignats per altres administracions públiques o per altres entitats públiques o privades, a fi de fer front a les situacions de preemergència i a les emergències per incendis forestals dins del terme municipal de *Guadassuar*.

No obstant això, aquest PAM IF contempla que el PEIF està permanentment activat tant en situacions de preemergència com d'emergència, de manera que, tant en la notificació d'incendis com en l'actuació davant d'aquests, està prevista la integració dels recursos del PAM IF en l'estructura del Pla Especial.

L'activació del PAM IF es comunicarà immediatament al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat).

1.3. Marc competencial

L'elaboració del PAM IF competeix a l'ajuntament, que serà redactat d'acord amb el contingut mínim establert en el PEIF i segons les indicacions de la Guia vigent per a la seua redacció elaborada pel Servei de Planificació de la Generalitat.

Una vegada elaborat, el PAM IF s'aprovarà per part de la corporació local, previ tràmit d'informació pública. Atés que la legislació d'emergències no estableix el termini, ni el mètode pel qual s'ha de realitzar l'exposició pública del pla, aquesta es realitzarà segons el que estableix la Secretaria de l'ajuntament.

Posteriorment, el PAM IF haurà de ser remès al Servei de Planificació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a la seua homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

2.

Informació territorial i anàlisi del risc

2.1. Situació geogràfica, límits i superfície del terme municipal

Denominació oficial	Guadassuar
Comarca	Ribera Alta
Coordenades geogràfiques del nucli urbà principal	39°11'00"N 0°28'41"O
Límits del terme municipal	Nord: Alginet, Carlet, L'Alcúdia, Tous.
	Est: Algemesí.
	Sud: Alzira, Benimodo, L'Alcúdia, Massalavés, Tous.
	Oest: Tous.
Superfície	35,34 km ²
Exclavaments (sectors separats del TM)	NO

La situació geogràfica del municipi es troba cartografiada en el mapa 1 de l'Annex V. *Cartografia*.

2.2. Descripció de la massa forestal

Segons el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals, la superfície forestal del municipi és de 862,52 ha.

A continuació es descriuen les característiques fonamentals de les masses forestals del municipi.

Localització de la massa forestal

La massa forestal del municipi es concentra a l'oest d'aquest, la vegetació predominant del qual és el matoll, segons el PLPIF, que es presenta com a principal model de combustible amb 615 ha, seguit de *Pinus halepensis* amb sotabosc de matoll, ocupant 11,90 ha. S'han de destacar els paratges del Collado de Cotelles, Les Tajoneras, l'Escala Nova, el Taconar, la Perola i la Mallada de les Cabres. En aquest entorn també trobem terra no forestal, corresponent a les zones pròximes al barranc de la Garrofera.

La Font de la Garrofera compta amb una extensa pineda, es troba a l'oest del terme municipal i pot considerar-se com l'única zona lleugerament muntanyenca del terme. Aquesta zona ha patit en el passat incendis forestals puntuals i en l'actualitat es troba ocupada per habitatges dispersos a distàncies menors de 500 m de terreny forestal.

Tipus	Superfície (Ha)
Superfície forestal total	862,52
Superfície forestal de matoll	615
Superfície forestal de <i>Pinus halepensis</i> amb sotabosc de matoll	11,90

La superfície forestal es veu representada al següent mapa:



Terreny forestal al terme municipal. Font: PLPIF

A continuació, pot apreciar-se la superfície considerada com a forestal amb més detall, distingint entre zones arborades i zones desarborades. Si es compara aquesta imatge amb la de terreny forestal, es comprova que el terreny forestal corresponen als marges del Magre tenen una estructura generalment arborada. No és així en la zona de la Garrofera i en la Mallada de les cabres, on les taques d'arborades ocupen aproximadament un 30% de la superfície.



Massa forestal arborada i desarborada. Font: PLPIF

En la següent imatge es continua aprofundint en l'anàlisi, presentant ara els diferents ecosistemes forestals.

Les zones arbrades estan formades, majoritàriament, per *Pinus halepensis*, ocupant gran part del terreny forestal del municipi, part d'aquests ecosistemes són artificials mitjançant plantació. L'ecosistema predominant de la forest de Guadassuar és el de coscollar, que es combina amb romerals i altres matollars i herbassars mediterranis.



Ecosistemes forestals. Font: GVA i PLPIF

Els espais naturals protegits a data 2022 (Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient) són els següents:

Figures de protecció	Abreviatura	Superfície (ha)	% de la superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus	ZEPA	30,70	100

L'espai natural correspon amb la Serra de mantes – Muela de Cortes (ZEPA)

Models de combustible

Per a l'anàlisi dels models de combustible presents en la zona, s'han pres com a base la cartografia dels models de combustible desenvolupats al Pla d'Acció Territorial Forestal de la comunitat Valenciana (GVA, 2013), l'anàlisi sobre ortofoto i la cartografia del tercer Inventari Nacional Forestal (MAPAMA, 1997 - 2007), per a després comprovar la seua correspondència amb la visita de camp, per a la seua identificació mitjançant claus d'identificació dels models de combustible.

Grup	Model	Descripció	Càrrega (t/ha)
Pastiu	1	Pasturatge fi, sec i baix, que recobreix completament el sòl. El matoll o arbratge poden estar presents ocupant menys de 1/3 de la superfície. El foc es propaga ràpidament pel pasturatge sec.	1-2
Pastiu	2	Pasturatge amb presència de matoll o arbratge clar que cobreixen entre 1/3 i 2/3 de la superfície. El combustible està format per la pastura seca, la fullaraca i branquetes caigudes de la vegetació llenyosa. El foc corre ràpidament per la pastura seca	5-10
Pastiu	3	Pasturatge gros, dens, sec i alt (>1m). Pot haver-hi algunes plantes llenyoses disperses.	4-6
Matoll	4	Matoll o plantació jove molt densa; de més de 2 m. d'altura; amb branques mortes en el seu interior. Propagació del foc per les copes de les plantes.	25-35
Matoll	5	Matoll dens i verd, de menys d'1 metre d'altura. Propagació del foc per la fullaraca i la pastura.	5-8
Matoll	6	Matoll més vell que el model 5, amb altures entre 0,6 i 1,2 m. Els combustibles vius són més escassos i dispersos. El conjunt és més inflamable que el model 5. El foc es propaga a través del matoll amb vents de moderats a forts.	10-15
Matoll	7	Matoll inflamable de 0,6 a 2,0 m d'altura, que propaga el foc sota l'arbratge. L'incendi es desenvolupa amb continguts més alts en humitat del combustible mort que en els altres models a causa de la naturalesa més inflamable dels combustibles vius.	11-15
Arbrat	8	Bosc dens, sense matoll. Propagació del foc per la fullaraca molt compacta.	10-12

La distribució dels models de combustible presents al municipi queda de la següent manera:


Model de combustible	Àrea (ha)	%
5	615.61	17.32
6	55.85	1.58
7	121.90	3.45
8	32.88	0.93

Els models de combustible associats al municipi es descriuen a continuació:

- Model 5: Model protagonitzat per matoll amb menor inflamabilitat que el model 6. Predominant en la superfície forestal no arbrada, o amb pineda molt disseminada.
- Model 6: Model més inflamable que l'anterior, però amb menor presència en el municipi.
- Model 7: Model format per pineda de *Pinus halepensis* amb sotabosc de matoll. Representatiu de les zones arbrada del terme municipal.

- Model 8: Bosc dens, sense matoll. Propagació del foc per la fullaraca molt compacta.
- Com a model 0 s'han considerat les zones urbanitzades i els camps agrícoles mantinguts i conreats. Aquest model ocupa un 76,56% (2.699,39 ha) aproximadament de la superfície total del terme municipal.

Els models de combustible es veuen representats al següent mapa:



Models de combustible vegetal. Font: PATFOR-GVA

En els mapes 2 de l'Annex V. *Cartografia* estan cartografiades les diferents masses forestals del municipi.

2.3. Vies de comunicació i pistes forestals

En aquest apartat es descriuen les diferents vies de comunicació que permeten l'accés a les zones forestals del terme municipal i que serviran per a les tasques de vigilància i prevenció i per a l'accés dels diferents mitjans en cas d'emergència.

En el mapa 2 de l'Annex V. *Cartografia* estan cartografiades les diferents vies de comunicació que permeten l'accés a les zones forestals del terme municipal.

Les principals vies de comunicació al municipi són les següents:

Via	Titularitat
A-7	Estatal
CV-50	Diputació
CV-522	Diputació
CV-523	Diputació
CV-525	Diputació
CV-544	Diputació
CV-5231	Municipal

Xarxa de camins		
Camí de Xàtiva	Camí de la Terra Blanca	Camí de la Serratella
Camí de la Quitorra	Camí del Pollet	Camí de la Perola
Camí dels Olivarons	Camí del Motor	Camí de la Font Roja
Camí de la Doctora	Camí de la Casa de Requena	Camí de Carlet a Tous i a la Garrofera
Camí d'Antella	Camí de Tous i de la Mina	Camí d'Alberic
Camí Nou de la Foia	Camí de Montortal	Camí del Cementeri
Camí de Carlet	Camí del Cano	Camí d'Alzira
Camí d'Algemesí		

A banda d'anomenar les principals vies es realitza descripció de la xarxa de camins rurals del terme municipal de Guadassuar. Segons les característiques d'aquestes vies, aquestes es classifiquen en 4 ordes:

- Orde 0: gran longitud de viatge, són mers connectors sense transcendència forestal (autovies, autopistes i carreteres).
- Orde 1: donen un accés ràpid en les zones que comuniquen.
- Orde 2: el seu traçat divideix superfícies importants de muntanya.
- Orde 3: són vies d'accés a punts concrets.

Criteris	Ordre 0	Ordre 1	Ordre 2	Ordre 3
Longitud del viatge Gran longitud de viatge	Gran longitud de viatge	Longitud de viatge mitjana	Escassa longitud de viatge o vial sense eixida	Longitud del viatge Gran longitud de viatge
Àmbit per al qual el vial es considera d'importància per a la prevenció d'incendis forestals	Vials sense transcendència forestal, són mers connectors	Viaris amb transcendència o sense forestal, Intermunicipals o àmbit superior	Vials que comuniquen zones forestals intermunicipals i/o municipals de gran entitat.	Vials que donen accés a paratges locals
Funció principal que els caracteritza	Vies de comunicació ràpida	Vies de trànsit ràpides per zones forestals	Distribució dels mitjans a partir de vials de la seua mateixa Orde o superior (Orde 1)	Accés a zones concretes
	Són vies de comunicació entre els vials que realment tinguen funció per a la prevenció i extinció	Vies de trànsit ràpides per zones forestals	Distribució dels mitjans a partir de vials de la seua mateixa Orde o superior (Orde 1)	Accés a zones concretes
Funció principal que els caracteritza	Vies de comunicació ràpida	Accés a zones forestals des dels municipis i la xarxa bàsica de circulació, quan contribuïska a tasques de prevenció i extinció	Accés a masses forestals d'una certa superfície a nivell de demarcació (com a criteri orientatiu zones majors de 500 ha contínues de terreny forestal)	Accés a zones forestals d'àmbit reduït (per exemple, recorreguts circulars), a observatoris forestals o punts d'aigua o vials sense eixida.
En cas d'emergència per incendi forestal són:	Vials de mobilitat i distribució de mitjans a nivell demarcació o superior	Distribuïdor de mitjans a nivell comarcal. Distribuïdor de mitjans a nivell municipal	Accés en zones molt concretes del terreny forestal i proveïment d'aigua per mitjans terrestres i aeris d'extinció.	En cas d'emergència per incendi forestal són:

Criteris de classificació d'orde de vials. Font: Norma Tècnica de Vials Forestals. GVA

A continuació, es presenten les vies inventariades en el present pla, segons el seu ordre:

Planificació	Codi	Tipus – Ordre actual	Ordre òptim	Estat actual	Amplària (m)	Llargària (m)	Etiqueta
POLINYA	POL-VI-2.020.02	2	3	Manteniment/Millora	4,5	227,64	2.020.02
POLINYA	POL-VI-2.020.03	2	3	Manteniment/Millora	3,0	1657,25	2.020.03
POLINYA	POL-VI-2.023.03	2	3	Manteniment/Millora	4,0	4357,31	2.023.03
POLINYA	POL-VI-2.025.01	X	2	Manteniment/Millora	2,0	5635,13	2.025.01
POLINYA	POL-VI-2.025.02	2	2	Manteniment	6,0	207,29	2.025.02
POLINYA	POL-VI-3.011.011	3	2	Manteniment	4,0	601,39	3.011.011
POLINYA	POL-VI-3.011.02	3	2	Manteniment	7,0	691,83	3.011.02
PLPIF	V_3.1.1	3	3	Manteniment/Millora	6,0	4875,62	3.1.1
PLPIF	V_3.1.2	X	3	Manteniment/Millora	3,0	2762,31	3.1.2
PLPIF	V_3.2.1	X	3	Manteniment	2,0	253,77	3.2.1
PLPIF	V_3.3.1	3	3	Manteniment	8,0	1627,43	3.3.1
PLPIF	V_3.4.1	3	3	Manteniment	3,5	1854,80	3.4.1
PLPIF	V_3.5.1	3	3	Manteniment	4,0	277,36	3.5.1

Inventari de la xarxa viària al T.M. de Guadassuar. Font: PPIFD Polinyà del Xúquer

Ordre òptim	Llargària (m)
2	12.084,61
3	12.944,51

Resum de l'inventari dels vials, orde i longitud. Font: PPIFD Polinyà del Xúquer

La xarxa viària apareix reflectida al següent mapa.



Xarxa viària en el terme municipal. Font: PLPIF


2.4. Infraestructures de prevenció i extinció d'incendis

2.4.1. Àrees tallafocs

Les àrees tallafocs determinades són les planificades al Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Demarcació. A la següent taula apareixen definides estes àrees.

Codi	Ordre	Element	Tram	Estat	Llargària (m)	Camí	Tipus	Etiqueta
POL-AC-36.06.01	1	06	01	Sense actuació	628,07	SD	Discontinuitat natural o artificial	36.06.01
POL-AC-36.06.02	1	06	02	Sense actuació	92,25	SD	Discontinuitat natural o artificial	36.06.02
POL-AC-36.06.03	1	06	03	Sense actuació	2804,96	SD	Discontinuitat natural o artificial	36.06.03
POL-AC-36.12.01	2	12	01	Executat *	914,64	SD	Recolzat en vial	36.12.01
POL-AC-36.12.06	2	12	06	Sense actuació	961,41	SD	Discontinuitat natural o artificial	36.12.06
POL-AC-36.12.08	2	12	08	Executat	218,24	SD	Sobre tallafocs existent	36.12.08
POL-AC-36.12.11	2	12	11	Sense actuació	23,82	SD	Discontinuitat natural o artificial	36.12.11
POL-AC-36.12.23	2	12	23	Sense actuació	2469,33	SD	Discontinuitat natural o artificial	36.12.23
PLPIF-AC-2.01.01	2	01	01	Executat	577,37	Sí	Recolzat en vial	2.01.01
PLPIF-AC-2.02.01	2	02	01	Executat	1.750,29	Sí	Recolzat en vial	2.02.01

Al següent mapa se representen les àrees tallafocs citades.



Inventari de les àrees tallafocs existents en el terme municipal de Guadassuar. Font: PLPIF

2.4.2. Llocs de vigilància

Els observatoris forestals se situen en zones de màxima visibilitat i per a comprendre la major superfície de vigilància possible. Aquests són dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les funcions que duen a terme són la detecció d'incendis i fer d'enllaç de la xarxa de comunicacions.

S'han considerat els observatoris més propers al terme municipal de Guadassuar

Observatoris Forestals				
Denominació	Terme municipal	Coordenada X	Coordenada Y	Altitud (m)
Serra de l'Ave	Dos Aigües	691550	4352991	941
Palmeral	Tous	706305	4333457	327

En situació estival diürna i circumstàncies òptimes de vigilància, la visibilitat sobre el terreny de Guadassuar és ampla malgrat queden algunes xicotetes àrees d'ombres, que es corresponen a les parts estretes dels barrancs del terreny forestal.

En el mapa 2 de l'Annex V. *Cartografia* estan cartografiats els llocs de vigilància del terme municipal.

2.4.3. Punts de proveïment d'aigua

En aquest apartat s'inclou la informació sobre els diferents punts de proveïment d'aigua a utilitzar en cas d'incendi forestal, localitzats en la zona forestal o el seu entorn pròxim.

En aquest apartat s'inclou la informació sobre les diferents infraestructures de prevenció i extinció d'incendis existents en el terme municipal.

Xarxa de proveïment d'aigua:

En relació als incendis forestals, els punts d'aigua d'un determinat territori poden dividir-se en:

- Punts d'aigua específics per a la prevenció d'incendis forestals.
- Punts d'aigua d'ús múltiple: són aquells que han sigut construïts per a emmagatzemar aigua amb finalitats diferents a l'extinció d'incendis, o bé són punts d'aigua d'origen natural. (Per exemple: basses agrícoles, embassaments, etc.).

Dipòsits i punts d'aigua per a l'extinció d'incendis forestal

Actualment no existeix cap punt d'aigua d'ús específic per a l'extinció d'incendis forestals dins del terme municipal de Guadassuar però cal esmentar que si es troba un punt planificat i de nova execució, al terme municipal de Tous.

Codi Pla de Demarcació	Municipi	X (ETRS89)	Y (ETRS89)	Tipologia	Capacitat (m³)	Propietat	Helicòpter	Ràcord Barcelona	Càrrega per aspiració	Avions amfibis
POL-RHPTO-N02	Tous	704540	4339611	Dipòsit Descobert	200	Pública	Sí	Sí	Sí	No

Al següent mapa apareix el dipòsit definit a la taula i la seua àrea d'influència que aplega al terme de Guadassuar.



Punts d'aigua d'ús específic amb abast sobre el terme municipal de Guadassuar


Ús múltiple

El terme municipal de Guadassuar disposa al seu abast, en l'actualitat, de vint punts d'aigua d'ús múltiple per al seu ús pels mitjans d'extinció d'incendis forestals. Aquests punts solen correspondre a basses agrícoles i dipòsits de caçadors, generalment, però poden ser molt útils per a la recàrrega dels mitjans d'extinció tant aeris com terrestres, aquests últims en alguns casos.

Aquests punts d'aigua d'ús múltiple es troben inclosos al Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Demarcació de Polinyà del Xúquer. Al terme municipal de Guadassuar es localitzen deu punts d'aigua d'ús múltiple, però s'inclouen els punts que abasten el municipi amb la seua àrea d'influència. A continuació, es mostra una taula amb la caracterització d'aquests.

Codi Pla Demarcació	Municipi	X(ETRS)	Y(ETRS)	Tipologia	Capacitat (m³)	Propietat	Helicòpter	Ràcord Barcelona	Càrrega per aspiració	Avions Amfibis	Càrrega
POL- RHPTO- M018	L'Alcúdia	709792	4340721	Bassa Agrícola	> 500	Privada	Sí	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M019	L'Alcúdia	710680	4339867	Bassa Agrícola	> 500	Privada	X	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M040	Alzira	707876	4337460	Bassa Agrícola	< 200	Privada	X	No	No	No	Helicòpter
POL- RHPTO- M043	Alzira	707682	4337569	Bassa Agrícola	< 200	Privada	X	No	No	No	Helicòpter
POL- RHPTO- M046	Alzira	708734	4337245	Bassa Agrícola	< 200	Privada	X	No	No	No	Helicòpter
POL- RHPTO- M047	Alzira	708433	4337341	Bassa Agrícola	200 - 500	Privada	X	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M048	Alzira	708626	4336433	Bassa Agrícola	> 500	Privada	Sí	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M049	Alzira	710827	4334823	Bassa Agrícola	> 500	Privada	Sí	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M181	Guadassuar	707081	4337552	Bassa Agrícola	< 200	Privada	X	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M182	Guadassuar	711124	4338413	Bassa Agrícola	> 500	Privada	Sí	Sí	No	No	Helicòpter
POL- RHPTO- M183	Guadassuar	708545	4339306	Bassa Agrícola	> 500	Privada	Sí	Sí	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M184	Guadassuar	708820	4339368	Hidrant	SD	Privada	No	Sí	No	No	Autobomba
POL- RHPTO- M185	Guadassuar	709286	4339331	Hidrant	SD	Privada	No	Sí	No	No	Autobomba
POL- RHPTO- M186	Guadassuar	710030	4338887	Hidrant	SD	Privada	No	Sí	No	No	Autobomba
POL- RHPTO- M187	Guadassuar	710637	4338911	Hidrant	SD	Privada	No	Sí	No	No	Autobomba
POL- RHPTO- M188	Guadassuar	709584	4338185	Bassa Agrícola	> 500	Privada	Sí	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M189	Guadassuar	709059	4337860	Bassa Agrícola	> 500	Privada	Sí	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter
POL- RHPTO- M190	Guadassuar	708540	4337954	Bassa Agrícola	< 200	Privada	Sí	No	No	No	Helicòpter
POL- RHPTO- M322	Tous	702439	4336482	Embassament	> 500	SD	Sí	No	Sí	Sí	Autobomba i helicòpter, hidroavió
POL- RHPTO- M330	Tous	706805	4340444	Bassa Agrícola	< 200		X	No	Sí	No	Autobomba i helicòpter

Els punts descrits a la taula apareixen al següent plànol.



Punts d'aigua d'ús múltiple amb abast sobre el terme municipal. Font: PLPIFI

En el mapa 2 de l'Annex V. *Cartografia* estan cartografiades los diferents punts de proveïment d'aigua del terme municipal.

2.4.4. Hidrants

En aquest apartat s'inclou la informació sobre els diferents hidrants que existeixen en les zones urbanitzades del municipi i en el seu entorn pròxim.

Els hidrants a l'entorn de les zones forestals és el següent:

Ubicació(municipi i coordenades ETRS89)		ESTAT	Característiques	Referencia al Pla
Guadassuar	708820, 433936	Existent	Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	709286, 4339331	Existent	Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	710030, 4338887	Existent	Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	710637, 4338911	Existent	Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	707081, 4337552	Existent	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m3	
	711124, 4338413	Existent	Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat >500 m3	
	708545, 4339306	Existent	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m3	
	709584, 4338185	Existent	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m3	
	709584, 4339306	Existent	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m3	
	709059, 4337860	Existent	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m3	
	708540, 4337954	Existent	Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat >500 m3	

Els hidrants al municipi són els següents:

En els diferents mapes 5 de l'Annex V. *Cartografia* estan cartografiades los hidrants existents en el terme municipal.

2.4.5. Helisuperfícies i zones d'aterratge d'helicòpters

En el municipi no existeix cap helisuperfície com a tal, no obstant això, en aquelles ocasions en les quals la Generalitat Valenciana envie un helicòpter al municipi en cas d'emergència podrà utilitzar els punts d'aterratge d'helicòpters reflectits a continuació:

Punt d'aterratge	Ús habitual de la zona	Titularitat	Localització	Ref. cartografia
Camp de Futbol Municipal	Esportiu	Municipal	Carrer Tarragona, 3	5.4
CEIP Balmes	Educatiu	Municipal	Avinguda Diputacio, 63	5.4
Polígon Industrial la Garrofera	Industrial	Privatiu	Polígon 7, 36-32	5.4



Camp de futbol de Guadassuar





CEIP Balmes



Polígon Industrial la Garrofera

En els diferents mapes 5 de l'Annex V. *Cartografia* estan cartografiades los hidrants existents en el terme municipal.

2.4.6. Bases locals d'extinció d'incendis

El municipi de Guadassuar no disposa de cap base d'extinció d'incendis.

2.5. Elements de risc en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal

En aquest apartat es descriuen els diferents elements existents en el terme municipal que podrien constituir un focus de risc d'incendi forestal, i que hauran de ser objecte d'especial vigilància en els dies en què el CCE de la Generalitat declara el nivell de preemergència 3 per incendis forestals (risc extrem).

Zones urbanes

A l'hora de valorar el risc d'ignició de les zones urbanes, se'ls dona un valor major de perillositat a aquelles zones que es troben situades prop de terreny forestal i a aquelles en les quals hi ha una major concentració d'habitatges i major densitat de població, ja que d'aquesta manera augmenta la probabilitat de patir un incendi per causes antròpiques.

Quant al nivell d'agregació dispers i aïllat cal dir que, principalment, correspon amb habitatges i infraestructures distanciades unes d'altres disseminades per tot el terme municipal, moltes d'aquestes formen part d'infraestructures agrícoles i habitatges aïllats. El municipi presenta alta dispersió de les edificacions per tot el terme municipal en termes generals.

Com que no existeix grau d'agregació suficient d'habitatges en cap indret per considerar un nucli urbà, ni tampoc en Interfície Urbana-Forestal, no es requereixen mesures de prevenció d'incendis forestals d'acord amb la Norma Tècnica ni legislació en la matèria.

Interfície agrícola-forestal

Les activitats agràries del terme municipal de Guadassuar se centren principalment en els fruitals en regadiu intensiu, en aquest cas, la taronja dolça i el mandariner com a predominants. En quant a cultiu de secà, predominen els cultius de garrofera, olivera i ametler.

La importància d'aquesta interfície es centra en la seua influència en el risc d'incendis produïts principalment per la crema de restolls, restes de poda que en el cas dels cultius predominants del municipi es dona entre hivern i primavera.

Aquesta activitat agrícola va acompanyada de riscos com la crema de deixalles, fumadors, fogueres, maquinària, etc. Aquestes últimes més associades a camps de cultius abandonats


Els valors que se'ls han assignat als cultius són els següents:

Tipus de Zona	Zona d'influència (m)	Índex
Cultius	0-100	5
	100-250	4
	250-500	3

Assignació del risc d'ignició per a la interfície agrícola-forestal

Com es pot observar, el municipi presenta una significativa superfície agrícola en terreny forestal. Part d'aquesta superfície agrícola es troba abandonada o no presenta un adequat maneig, per la qual cosa presenta combustible, normalment associat a pasturatge amb matoll i/o arbratge dispers.

La pràctica cultural de l'eliminació de les restes de poda mitjançant crema, fa que la interfície agrícola forestal s'haja d'analitzar en matèria de prevenció, aixina com requereix una regulació específica a nivell municipal amb la figura del Pla Local de Cremes de Guadassuar.



Risc d'ignició en la interfície agrícola-forestal. Font: PLPIF

Interfície Industrial-Forestal

Aquest tipus d'interfície és important tenint en compte el trànsit de vehicles pesats que es genera en el territori. A més de suposar una activitat antròpica, aquesta en molts casos, i segons l'activitat que es realitze, pot resultar perillosa prop de terreny forestal.

L'assignació de valors és la següent

Tipus de Zona	Zona d'influència (m)	Índex
Zona Industrial	<50	4
	50-100	3
	100-150	2

Assignació del risc d'ignició per a la interfície industrial-forestal

Dins del terme municipal de Guadassuar es troben ubicats dos polígons industrials consolidats al voltant del nucli urbà, el de Guadassuar i el de Montortal. Ningun d'aquests se situen a menys de 500 metres de terreny forestal segons el PATFOR, per la qual cosa no es troben formant interfície industrial-forestal i per tant no suposen risc d'ignició.



Risc d'ignició de la interfície industrial-forestal. Font: PLPIF

Apicultura


La majoria dels ruscus presents a la Comunitat Valenciana es troben en terreny forestal i per tant, l'ús del foc ha d'exercir-se amb molta precaució, per tant, des de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s'han redactat unes recomanacions de seguretat en prevenció d'incendis forestals en la muntanya i a menys de 500 metres del terreny forestal, les quals estableixen unes normes específiques d'aplicació per a l'ús del foc en activitats apícoles, com Segons la cartografia del PATFOR els recursos apícoles en el municipi de Guadassuar es concentren en la part oest del terme municipal en la qual apareixen les zones on es pot fer aprofitament apícola. Predominen les zones on es pot produir mel multifloral o altres però també hi ha xicotetes zones on es possible la obtenció de mel monofloral. Donat que és una activitat itinerant segons l'època de floració de les espècies més rellevants per l'obtenció de mel, i de la climatologia (transport dels ruscus durant les èpoques més desfavorables a altres zones) en el risc d'inici espacial no s'ha considerat. Sí s'haurà de tindre en compte en la matèria de prevenció igualment, ja que la utilització d'eines amb foc com són els fumadors, poden generar un inici d'incendi forestal.



Risc d'ignició de la interfície amb els recursos apícoles. Font: PLPIF

Activitat Cinegètica

L'activitat cinegètica no presenta un risc específic, però sí influeix en el risc d'inici d'incendi forestal principalment a causa de la presència de persones (caçadors) en contacte amb vegetació forestal. Segons la cartografia de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el terme municipal de Guadassuar, la zona de fitat cinegètic ocupa tota la superfície del terme municipal amb un aprofitament de caça menor i major. El vedat de caça que ocupa la superfície del municipi té assignat el codi V-10296. Els períodes que, generalment, presenten major risc per afluència de caçadors són des de meitat d'octubre a la fi de desembre (veda general), del 15 d'agost fins a mitjan setembre aproximadament (mitja veda) i de meitat de juliol al 12 d'octubre (caça de conill sense arma). Depenent de cada zona i vedat, consultar informació més específica en la Societat de Caçadors. Degut que la zonificació canvia segons la ubicació dels caçadors no s'ha tingut en compte per a la realització del mapa de risc d'ignició.



Al terme municipal existeix un camp de tir esportiu, associat a caçadors. Es disposa el valor assignat al camp de tir i a continuació, la zonificació del risc que aquest suposa.

Tipus de Zona	Zona d'influència (m)	Índex
Zona Industrial	<100	2

Assignació del risc d'ignició per al Camp de tir.



Camp de tir en el terme municipal de Guadassuar. Font: PLPIF

Vies de comunicació

En aquest apartat es realitza una diferenciació entre els diferents tipus de vies de comunicació presents en el terme municipal. Diferenciant d'una banda les carreteres principals, que presenten un major ample i una major concurrència de vehicles i que per tant el risc es veu incrementat sobre la resta. D'altra banda, les carreteres secundàries, asfaltades o no, i que uneixen les principals amb zones de cultiu, zones forestals, indústries o zones habitades. Finalment, les pistes, sendes o carrers, amb menor concurrència, però major proximitat a la vegetació forestal i habitatges d'interfície urbana forestal.

Així, la taula de valors de risc que s'ha assignat és la següent:

Tipus de zona	Zona d'influència (m)	Índex
Vies principals	<50	4
	50-100	3
	100-250	2
Vies secundàries	<50	3
	50-100	2
Senders, pistes i carreteres	<50	2

Assignació del risc d'ignició per a les vies de comunicació

Les vies de comunicació principals del municipi considerades responen a:

Via	Titularitat
A-7	Estatal
CV-50	Diputació
CV-522	Diputació
CV-523	Diputació
CV-525	Diputació
CV-544	Diputació
CV-5231	Municipal

Vies de comunicació principals segons la titularitat



Vies de comunicació principals del terme municipal de Guadassuar. Font: GVA

Respecte a les vies de comunicació secundàries (camins) que per les seues característiques (amples entre 3,5 i 5 metres, generalment) presenten trànsit considerable es troben, entre altres:


Xarxa de camins		
Camí de Xàtiva	Camí de la Terra Blanca	Camí de la Serratella
Camí de la Quitorra	Camí del Pollet	Camí de la Perola
Camí dels Olivarons	Camí del Motor	Camí de la Font Roja
Camí de la Doctora	Camí de la Casa de Requena	Camí de Carlet a Tous i a la Garrofera
Camí d'Antella	Camí de Tous i de la Mina	Camí d'Alberic
Camí Nou de la Foia	Camí de Montortal	Camí del Cementeri
Camí de Carlet	Camí del Cano	Camí d'Alzira
Camí d'Algemesí		

Les vies de comunicació principals apareixen al següent mapa:




Vies de comunicació secundàries del terme municipal de Guadassuar. Font: GVA.

En tercer lloc, s'agrupen els carrers presents en les zones urbanitzades, algunes d'elles donen accés a terrenys forestals o terrenys no forestals, però amb vegetació forestal.



Altres vies de comunicació del terme municipal de Guadassuar. Font: GVA.

Els risc d'ignició conseqüència de la totalitat dels vials es el que es mostra en la següent imatge:



Risc d'ignició de les vies de comunicació del terme municipal de Guadassuar. Font: GVA

Ferrocarril

La probabilitat d'ignició en incendis forestals, ha de recollir també al risc associat de les infraestructures ferroviàries, pel fet que aquestes poden provocar espurnes per frec amb la via, a més de les línies elèctriques dels quals aquest es proveeix.

Al terme municipal de Guadassuar es contempla el risc d'ignició que podria comportar el fet que transcorren les vies del ferrocarril. En aquest cas, aquest no té ningun tram que passe a menys de 500 metres de terreny forestal i per tant no suposarà risc d'inici d'ignició. Aquesta es tracta de la línia València – Villanueva de Castellón.



Risc d'ignició del ferrocarril del terme municipal de Guadassuar. Font: PLPIF

Ús recreatiu

A continuació, s'analitza l'ús recreatiu desenvolupat en terreny forestal del terme municipal de Guadassuar, que per la seua afluença de persones i proximitat a vegetació forestal presenten un cert risc d'inici d'incendi forestal. Les causes més probables d'inici d'incendi associades a l'ús públic en medi forestal són les fogueres mal apagades o descontrolades en punts de foc i usuaris fumadors que tiren les burilles enceses o mal apagades amb caràcter negligent.

Senders

Pel terme municipal de Guadassuar no transcorren senders homologats per la FEMEVCV i per l'Ajuntament tampoc promou cap que no siga homologat.

Àrees recreatives

Àrea recreativa la Mallada de les Cabres

- Tipus: àrea recreativa
- Localització: Àrea recreativa ubicada al costat del canal Xúquer-Túria enclavat en una pineda de pi blanc.
- Coordenades UTM: 709.771; 4.338.655
- Situació respecte a la massa forestal (immers en ella, limita, distància a la massa forestal): enclavat en una pineda de pi blanc.
- Breu descripció de la problemàtica: Àrea recreativa en zona forestal.
- Titularitat de la instal·lació: Ajuntament
- Accés:
 - o Autovia A-7 direcció Albacete. Agafar l'eixida 86 direcció Massalavés. Després de 600 m. Continuar per la CV-5440 i després de 200 m. girar a la dreta per la CV-554 direcció Tous. Continuar per la carretera CV-554 i després de 5,8 Km., accedim a l'àrea recreativa.
 - o Autovia A-7 direcció València. Agafar l'eixida 376 direcció Montortal. La Garrofera. Des de Montortal, direcció la Garrofera. Després de 1,7 km creuem el canal Xúquer-Túria i continuem recte durant 3,1 Km fins arribar a un encreuament que agafem a la dreta. Després de 350 m arribarem a l'àrea.
- Proximitat a zones habitada (distància)
- Existència d'elements de defensa: Tancament de les parets a dues cares, faixa mínima 1 m decapat, radi mínim 3 m sense herba i poda arbrat radi 5 m a 3 m d'altura. Senyalització de prohibició de fer foc.
- Qualsevol una altra informació d'interés en cas d'emergència: Disposa de taules, bancs i dos paellers, entre altres. Es pot accedir en autobús i té una capacitat total de 800 persones No està adaptat per a minusvàlids.
- Estacionament: Capacitat per a 2 autobusos i 100 automòbils
- Fotografia



Àrea recreativa



Risc d'ignició de l'àrea recreativa. Font: PLPIF

Activitats lúdic-festives

Les activitats lúdic-festives en moltes ocasions porten associades l'ús d'artefactes pirotècnics o l'ús del foc com a element cultural, la qual cosa està relacionada amb el risc d'ignició si es troben propers a terreny forestal. Al remat, el municipi de Guadassuar presenta un ampli calendari de festivitats i activitats lúdiques, però cap implica l'ús del foc en el seu desenvolupament

Treballs en l'entorn forestal

En el terme municipal de Guadassuar es desenvolupen treballs de manteniment de la zona de seguretat de les línies elèctriques. Donat que tenen un caràcter puntual en el temps i que existeix un marc normatiu d'adopció de mesures preventives molt estricte, no es consideren per al risc d'inici d'incendi analitzat.

Punts d'abocament

En aquest punt s'analitzen els punts d'abocament controlats i incontrolats. Els incontrolats, com a punts d'acumulació de combustible si que podran produir una possible ignició. Si es troben ubicats prop de terreny forestal poden derivar en un incendi. No obstant això, no es consideren en l'anàlisi degut al seu caràcter puntual. Prèvia consulta a l'Ajuntament, es determina que en l'actualitat no se'n registren al terme municipal.

Línies elèctriques

Les principals causes d'incendis forestals a causa de línies elèctriques són la caiguda de línies, curtcircuits en estacions, subestacions o en transformadors i el contacte directe entre la vegetació i la pròpia línia. El municipi de Guadassuar es veu travessat per línies elèctriques, es troben representades al següent plànol.



Línies elèctriques en el terme municipal de Guadassuar. Font: PLPIF

En els mapes 4 de l'Annex V. *Cartografia* estan cartografiades los diferents elements de risc en les zones forestals i en la interfície urbà-forestal del municipi.

2.6. Elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal

En aquest apartat es descriuen els diferents elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal del terme municipal que, en cas d'incendi forestal, podrien tindre una major exposició al risc.

Nucli de població Disseminats Font del Garrofer

- Tipus: Nucli urbà
- Localització: Oest del terme municipal, a la Font del Garrofer.
- Coordenades WGS 84: -0.596827,39.177808
- Situació respecte a la massa forestal: immers en ella.
- Població màxima: 150-200.
- Vies d'accés: Camí de la Mallada de les Cabres, camí de la Garrofera.
- Existència d'elements de defensa: no
- Breu descripció de la problemàtica per al seu defensa o evacuació en cas d'incendi: Nucli de disseminats amb gran dispersió per zona forestal.
- Qualsevol altra informació d'interés en cas d'emergència: Punt de concentració (PC GARROFERA): Camí de la Garrofera amb Canal Xúquer-Túria.
- Fotografia



Disseminats Font de la Garrofera.(Punt de trobada PC GARROFERA).

Nucli de població Disseminats Florentina

- Tipus: Nucli urbà
- Localització: Oest del terme municipal, a l'est del canal Xúquer-Túria.
- Coordenades WGS 84: -0.565293,39.172687
- Situació respecte a la massa forestal: immers i limitat per ella.
- Població màxima: 150-200.
- Vies d'accés: Camí de la Garrofera.
- Existència d'elements de defensa: no
- Breu descripció de la problemàtica per al seu defensa o evacuació en cas d'incendi: Nucli de disseminats en zona forestal amb fàcil evacuació pel camí de la Garrofera.
- Qualsevol altra informació d'interés en cas d'emergència: Punt de concentració (PC GARROFERA): Camí de la Garrofera amb Canal Xúquer-Túria.
- Fotografia



Disseminats Florentina (Punt de trobada PC GARROFERA).

Àrea recreativa la Mallada de les Cabres

- Tipus: àrea recreativa
- Localització: Àrea recreativa ubicada al costat del canal Xúquer-Túria enclavat en una pineda de pi blanc.
- Coordenades UTM: 709.771; 4.338.655
- Situació respecte a la massa forestal (immers en ella, limita, distància a la massa forestal): enclavat en una pineda de pi blanc.
- Breu descripció de la problemàtica: Àrea recreativa en zona forestal.
- Titularitat de la instal·lació: Ajuntament
- Accés:
 - o Autovia A-7 direcció Albacete. Agafar l'eixida 86 direcció Massalavés. Després de 600 m. Continuar per la CV-5440 i després de 200 m. girar a la dreta per la CV-554 direcció Tous. Continuar per la carretera CV-554 i després de 5,8 Km., accedim a l'àrea recreativa.
 - o Autovia A-7 direcció València. Agafar l'eixida 376 direcció Montortal. La Garrofera. Des de Montortal, direcció la Garrofera. Després de 1,7 km creuem el canal Xúquer-Túria i continuem recte durant 3,1 Km fins arribar a un encreuament que agafem a la dreta. Després de 350 m arribarem a l'àrea.
- Proximitat a zones habitada (distància)
- Existència d'elements de defensa: Tancament de les parets a dues cares, faixa mínima 1 m decapat, radi mínim 3 m sense herba i poda arbrat radi 5 m a 3 m d'altura. Senyalització de prohibició de fer foc.
- Qualsevol una altra informació d'interés en cas d'emergència: Disposa de taules, bancs i dos paellers, entre altres. Es pot accedir en autobús i té una capacitat total de 800 persones No està adaptat per a minusvàlids.
- Estacionament: Capacitat per a 2 autobusos i 100 automòbils
- Fotografia



Àrea recreativa


3.

Estructura i organització

En aquest apartat s'estableix l'estructura i organització jeràrquica i funcional dels serveis del municipi a intervenir en cas d'emergència.

Com el municipi no disposa de mitjans locals d'extinció d'incendis forestals, no s'estableix una estructura pròpia i independent per a actuar en les emergències per incendis forestals, a continuació es mostra l'estructura bàsica que s'estableix en el Pla Territorial Municipal d'emergència i la manera en la qual s'integraran els recursos municipals en l'estructura del Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF), tenint en compte que el PEIF està permanentment activat en situació de preemergència o d'emergència, de tal manera que els recursos del mateix actuaran en totes les situacions i els recursos locals s'integraran d'acord amb el que estableix el Pla Especial.

3.1. Esquema Organitzatiu



3.2. CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal)

És l'òrgan coordinació i gestió dels recursos municipals davant del risc d'incendis forestals. Està al comandament del director del Pla i constituït per un Comité Assessor, un Gabinet d'Informació i un Centre de Comunicacions.

El CECOPAL podrà constituir-se per decisió pròpia de la Direcció del Pla o a requeriment del director del PEIF. En aqueix cas, el representant de l'ajuntament en el Lloc de Comandament Avançat serà l'enllaç entre el CECOPAL i el PMA.

Ubicació del CECOPAL	Localització (direcció /coordenades)	Via d'accés principal	Ubicació dins de l'edifici	Riscos	Pla d'enquadrament núm
Ajuntament	Carrer Major, 43	Carrers Major i de l'Ermita	Saló d'usos múltiples	No presenta	5.4



Façana Ajuntament de Guadassuar

Ubicació alternativa CECOPAL	Localització	Via d'accés principal	Ubicació dins de l'edifici	Riscs	Mapa de detall núm.
Dependències policia local	Carrer del Pare Efren	Gran Via	Sala d'intendència	No presenta	5.4



Façana edifici policia local de Guadassuar

3.3 Direcció del Pla

La direcció del PAM IF correspon a l'alcaldeessa.

En cas d'absència, li substituirà el Regidor concejal de Coordinació de Regidories, Agricultura, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Indústria.

Li correspon la direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del PAM IF, en qualsevol de les fases de l'emergència.

a) En Situació de Preemergència:

- ✗ Rebre la declaració de preemergència i alertar als recursos municipals.
- ✗ Proporcionar informació de retorn al CCE

b) En Situació d'Emergència:

- ✗ Convocar als membres del Comité Assessor, el Gabinet d'Informació i activar tots els serveis i recursos municipals necessaris en la gestió de l'emergència.

- ✖ Decidir a cada moment, amb el consell del Comité Assessor, les actuacions més convenients per a fer front a l'incendi forestal.
- ✖ Determinar, d'acord amb el que estableix el PEIF, en funció del tipus i gravetat de l'emergència les mesures de protecció a la població que hagen d'adoptar-se.
- ✖ Determinar, d'acord amb el que estableix el PEIF, la informació que ha de facilitar-se a la població en relació amb la situació d'emergència, a través dels mitjans propis municipals i dels mitjans de comunicació social.
- ✖ Garantir la integració de les Unitats Bàsiques del PAM IF en les corresponents Unitats Bàsiques del PEIF.
- ✖ Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla d'Actuació Municipal.
- ✖ Facilitar informació sobre de l'emergència i de les actuacions adoptades en el municipi al CCE Generalitat.

Les dades de localització del Director del PAM IF i el seu substitut figuren en l'Annex II.

3.4. Comité Assessor

Per a assistir a la Direcció del PAM IF en els diferents aspectes relacionats amb l'emergència, es podrà constituir un Comité Assessor compost pels responsables municipals dels departaments involucrats en la gestió de l'emergència i les persones que el Director del Pla considere oportú. Els membres del CECOPAL són:

COMITÉ ASSESSOR	
RESPONSABILITAT AL PLA	CARGO
Responsable Policia Local	Cap de Policia Local
Responsable de Seguretat	Regidor de Coordinació regidories, agricultura, promoció econòmica, ocupació, comerç i indústria.
Responsable Suport Logístic	Regidor de Hisenda, serveis municipals i Mercat. Modernització de l'administració.
Responsable de Sanitat	Regidora de Benestar social, igualtat i sanitat.
Responsable Alberg i Assistència	Regidor Medi ambient i manteniment de parcs i zones verdes, cementeri, Benestar animal.
Responsable d'avaluació i recuperació	Tècnic Municipal

Les seues funcions bàsiques són:

- ✖ Recopilar la informació necessària sobre l'emergència des de l'àmbit de les seues competències.
- ✖ Avaluar la situació de risc.
- ✖ Aconsellar al Director del PAM IF sobre els recursos humans i materials que han d'assignar-se a l'emergència en funció de la seua gravetat.
- ✖ Aconsellar al Director del PAM IF sobre les mesures de protecció a la població que es consideren necessàries.

Les dades de localització dels membres del Comité Assessor figuren en l'Annex II.

3.5. Gabinet d'Informació

Depenent de la Direcció del Pla es podrà constituir, quan siga necessari, el Gabinet d'Informació. Aquest Gabinet, en coordinació amb el CCE de la Generalitat, analitzarà tota la informació a traslladar als mitjans de comunicació social i a la població.

Les seues funcions bàsiques seran:

- ✖ Elaborar i coordinar la difusió d'ordres, consignes i consells a la població.
- ✖ Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als mitjans locals de comunicació social.
- ✖ Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar informació relativa a possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització de persones.

El Gabinet d'Informació estarà format per el regidor de Festes, Participació ciutadana i transparència, Protocol i Comunicació externa, i el Regidor de Cultura, Patrimoni Historic, Natural i Cultural, Joventut i Turisme.

Les dades de localització dels integrants del Gabinet d'Informació figuren en l'Annex II.

3.6. Centre de Comunicacions

El Centre de Comunicacions està format per les instal·lacions i/o els recursos de què disposa el municipi per a rebre i transmetre les notificacions, alertes, declaracions de preemergència i emergència, consignes a la població i en general qualsevol tipus d'informació. Atés que aquestes es poden produir en qualsevol moment, és necessari que tinga capacitat de resposta les 24 hores del dia.

Les seues funcions bàsiques són:

- ✖ Rebre i transmetre la informació sobre la preemergència i l'emergència al Director del PAM IF.
- ✖ Rebre i transmetre la informació general. La informació i les sol·licituds de recursos externs es canalitzaran via ràdio i el Sistema Integrat de Gestió d'Emergències i Comunicacions de la Generalitat.
- ✖ Transmetre les ordres d'actuació del CECOPAL.
- ✖ Localitzar a les persones, mitjans i recursos adscrits al PAM IF.
- ✖ Mantindre constància escrita de la gestió realitzada per part del Centro de Comunicacions / CECOPAL.

Ubicació del Centre de Comunicacions	Localització	Via d'accés principal	Dotació tècnica	Atenció 24 h	Pla d'enquadrament núm
Dependències policials	Carrer del Pare Efren	Avinguda Gran Via	Telèfon, correu electrònic, fax	Sí	5.4

Les dades de contacte del Centre de Comunicacions figuren en el Veure Annex II.

3.7. El Lloc de Comandament Avançat (PMA)

Atés que l'ajuntament no disposa de recursos locals suficients per a constituir la Unitat Bàsica d'Intervenció (que és l'encarregada de l'extinció pròpiament dita) i el Lloc de Comandament Avançat (anomenat habitualment PMA, per les seues sigles en castellà), l'organització dels recursos en l'emergència seguirà el que s'estableix en el PEIF, integrant-se els recursos locals en les unitats bàsiques del Pla Especial.

Segons estableix el PEIF, en els incendis es constituirà un PMA des del qual es dirigiran i coordinaran les actuacions de les Unitats Bàsiques.

Inicialment, les labors de coordinació de l'incendi seran exercides segons el que estableix el PEIF. A l'arribada a l'incendi del comandament assignat per a dirigir el PMA, aquest constituirà i dirigirà el PMA, assumint també la Direcció Tècnica de l'Extinció i la Coordinació de la Unitat Bàsica d'Intervenció.

La ubicació del PMA estarà perfectament definida durant l'emergència, qualsevol canvi en la seua ubicació es comunicarà a l CCE Generalitat, a la Central de Coordinació del SPEIS corresponent i al CECOPAL.

El PMA estarà compost per:

- ✕ El Director del PMA.
- ✕ La persona representant de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- ✕ Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques presents en el terreny.
- ✕ Les persones al comandament d'altres cossos de bombers intervinents.
- ✕ En el seu cas, les persones al comandament dels recursos intervinents no adscrits al PEIF.
- ✕ L'alcalde.

El representant de l'ajuntament, en el cas que s'haja constituït el CECOPAL, garantirà l'enllaç entre aquest i el PMA.

Les dades de contacte figuren en l'Annex II.

En un primer moment, fins a la constitució de les Unitats Bàsiques, tots els mitjans humans i materials en el terreny estaran sota el comandament directe del Director del PMA. Quan se constituïsquen les diferents Unitats Bàsiques, cada mitjà passarà a formar part de la seua UB respectiva.

Les funcions del Director del PMA són les que s'estableixen en el PEIF.

3.8 El Centre de Recepció de Mitjans (CRM)

El CRM es constituirà a criteri de la Director del PMA en aquelles emergències en les quals es considere necessari, amb l'objectiu de rebre i distribuir tots els mitjans i recursos mobilitzats per a la resolució de l'emergència.

El responsable del CRM es designarà d'acord amb el que estableix el PEIF. Quan no estiga constituït el CRM, els mitjans que intervinguen en l'emergència s'incorporaran al PMA i les funcions del CRM seran assumides directament pel Director del PMA.

El CRM té encomanades, entre altres, les següents funcions:

- ✕ Recepció de tots els mitjans i recursos.
- ✕ Gestió de tota la informació relacionada amb els recursos en el terreny:
 - Hores d'arribada i d'eixida a l'emergència, gestió d'estocs i control d'incidències
 - Gestió d'albarans i justificants.
 - Elaboració d'informes.
- ✕ Gestió dels relleus.
- ✕ Facilitar la informació al Director del PMA.

3.9. Unitats Bàsiques: integració dels recursos locals en el PEIF

Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència s'estructuren en Unitats Bàsiques, conforme s'especifica a continuació:

- ✕ INTERVENCIÓ
- ✕ SEGURETAT
- ✕ SANITÀRIA
- ✕ ALBERG I ASSISTÈNCIA
- ✕ SUPORT
- ✕ AVALUACIÓ DE DANYS I RECUPERACIÓ

Atés que l'ajuntament no disposa de recursos locals suficients per a constituir estableix una estructura pròpia i independent per a actuar en les emergències per incendis forestals, a continuació

es detallen els recursos locals que s'incorporaran **en les diferents Unitats Bàsiques del Pla Especial, d'acord amb les funcions de cadascuna.**

La coordinació del personal de cada Unitat Bàsica en el terreny l'exercirà el **Coordinador de la Unitat** establert en el PEIF, que s'integrarà en el Lloc de Comandament Avançat. Fins a la constitució del PMA i l'arribada dels coordinadors de les Unitats Bàsiques, els mitjans locals actuaran d'acord amb les funcions assignades a cada UB i seguint les instruccions de la Direcció del Pla a través dels seus respectius responsables.

Serà els diferents responsables dels recursos locals els encarregats de la integració dels recursos municipals en les diferents Unitats Bàsiques, presentant-se davant cada Coordinador d'UB o davant el Director del PMA, segons corresponga.

La intervenció de les Unitats Bàsiques està determinada pel nivell de gravetat de l'incendi forestal i/o la seua duració.

La composició i les dades de localització dels recursos locals adscrits a les Unitats Bàsiques es reflecteixen en l'Annex II.

3.9.1. Unitat Bàsica d'Intervenció

FUNCIONS:

- ✗ Rebre en primera instància la notificació de l'emergència
- ✗ Combatre l'incendi, auxiliar a les víctimes si escau i aplicar les mesures de protecció per a les persones i els béns que puguin veure's amenaçats pel foc.
- ✗ En la fase inicial assumir funcions i agrupar components de totes les Unitats Bàsiques.

COORDINACIÓ:

La coordinació de les labors d'extinció de l'incendi es realitzarà segons el que s'ha indicat en l'apartat referit al PMA, d'acord amb el que estableix el PEIF.

MITJANS LOCALS:

El municipi no disposa de cap recurs local que puga integrar-se en la Unitat Bàsica d'Intervenció.

3.9.2. Unitat Bàsica de Seguretat

FUNCIONS:

- ✗ Mantindre l'ordre públic
- ✗ Garantir la seguretat ciutadana i dels béns
- ✗ Controlar els accessos i acordonar la Zona Operativa / Zona d'Intervenció

- ✖ Ordenar el trànsit (senyalització, corts i desviaments), establir rutes alternatives i facilitar el trànsit de vehicles d'emergències
- ✖ Suport en els avisos i informació a la població
- ✖ Coordinar i executar una possible evacuació
- ✖ Centralitzar la informació sobre l'origen de l'incendi o les seues causes, lesions personals i danys existents, en ser responsable de la instrucció de diligències judicials.

COORDINACIÓ:

El comandament sobre el terreny de la Guàrdia Civil.

Els integrants d'aquesta unitat actuaran en l'exercici de les seues funcions, sota la responsabilitat dels seus comandaments naturals, que atendran les instruccions de qui coordine la UB.

MITJANS LOCALS:

- ✖ Recursos de Policia Local Municipal.

3.9.3. Unitat Bàsica Sanitària**FUNCIONS:**

- ✖ Realitzar les funcions pròpies de classificació, assistència i evacuació de les víctimes a centres hospitalaris.
- ✖ Col·laborar amb la Unitat Bàsica d'Intervenció en el salvament de les víctimes.
- ✖ Constituir, si escau, el Lloc d'Assistència Sanitària i Centre / Roda d'evacuació de ferits.
- ✖ Valorar i proposar al Director del PMA la necessitat de l'establiment de l'Àrea de Socors dins de la Zona d'Operacions.
- ✖ Organització dels hospitals de campanya.
- ✖ Valorar la necessitat d'utilització de l'helicòpter medicalitzat.
- ✖ Valorar la necessitat de l'atenció psicològica en l'emergència i activar al Grup d'Atenció Psicològica a través del CCE Generalitat.
- ✖ El Coordinador de la Unitat Bàsica servirà d'enllaç entre el Lloc d'Assistència Sanitària i el CICU, establirà l'evacuació de víctimes a centres hospitalaris, realitzarà la identificació de les víctimes i recollirà tota la informació necessària per a establir actuacions en Sanitat Ambiental, Salut Pública i qualsevol altre aspecte de l'activitat sanitària.
- ✖ Assessorar i coordinar les actuacions a desenvolupar en matèria de Salut Pública.
- ✖ Control sanitari d'aigües i aliments i de les àrees d'evacuats.

COORDINACIÓ:

El metge del metge del SAMU o el metge designat per CICU.

MITJANS LOCALS:

- ✖ Recursos d'atenció primària i d'urgències sanitàries de 8:00 a 15:00 de dilluns a divendres al centre de salut i desplaçaments a domicilis. Equip mèdic y d'infermeria d'urgències 24 hores al centre de salut de L'Alcúdia.
- ✖ Recursos farmacèutics.
- ✖ Recursos de transport sanitari municipals de l'agrupació municipal AGUAFA.

El CCE Generalitat informa a CICU en tots els incendis que puguen tindre una afectació a la població (situació 1 o superior). Els d'aquesta UB seran mobilitzats al lloc de l'emergència, sempre que es duguen a terme evacuacions i quan la Direcció del PEIF i/o del PMA ho consideren convenient. CICU mobilitzarà els recursos sanitaris que hagen d'intervindre en l'emergència actuant en coordinació amb el CCE Generalitat.

3.9.4. Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència

FUNCIONS:

- ✖ Registre i seguiment dels afectats
- ✖ Assistència i suport social als afectats
- ✖ Alberg de les persones evacuades i desplaçades
- ✖ Distribució de queviures en els centres d'evacuació i alberg

COORDINACIÓ:

La coordinació de la UB es realitzarà segons el que estableix el Pla Especial. A nivell municipal, el responsable dels recursos locals serà el Regidor de Medi Ambient i manteniment de parcs i zones verdes, cementeri i Benestar animal.

MITJANS LOCALS:

- ✖ Recursos dels serveis socials municipals.

3.9.5. Unitat Bàsica de Suport

FUNCIONS:

En aquesta Unitat Bàsica distingim dos àmbits: el dedicat al suport logístic en l'emergència i el que presta assistència tècnica en l'anàlisi i la gestió de l'emergència.

Les funcions en matèria de suport logístic són:

- ✖ Proveïment d'eines, maquinària i combustible
- ✖ Transport, tant per al material com per a la població a evacuar

- ✖ Avituallament del personal de les Unitats Bàsiques
- ✖ Suport en les comunicacions i enllaç entre el PMA i el CECOPAL
- ✖ Suport a la UB d'Intervenció en l'ús de maquinària.
- ✖ Coordinació de la logística de Bases Aèries.

Les funcions en matèria d'assistència tècnica són:

- ✖ Assessorament tècnic en aspectes concrets relacionats amb l'emergència (tecnològics, mediambientals, forestals, arquitectònics, etc.)
- ✖ Seguiment de l'emergència i proposta de noves mesures de protecció a la població i/o al medi ambient a la Direcció del Pla

Quan no es constituïska la Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació, la Unitat Bàsica de Suport assumirà les funcions habitualment desenvolupades per aquesta UB; especialment les següents:

- ✖ Neteja i sanejament de les àrees afectades.
- ✖ Restabliment de la xarxa viària.
- ✖ Restabliment dels Serveis Bàsics.

COORDINACIÓ:

Les funcions d'aquesta UB seran coordinades pel CCE Generalitat en col·laboració amb els responsables de cada matèria en el PMA. Si es considera necessari, el CCE Generalitat mobilitzarà a personal tècnic de la AVSRE per a assumir aquesta coordinació.

A nivell municipal, el responsable dels recursos locals serà el regidor d'Hisenda, serveis municipals i Mercat.

MITJANS LOCALS:

- ✖ Recursos dels serveis municipals i de les companyies subministradores de serveis bàsics (llum, aigua).
- ✖ Brigada d'obres municipal.
- ✖ Recursos privats de proveïments d'aliments i begudes als quals recórrer per a suplir aquestes necessitats de les UB i dels centres d'alberg en cas d'una emergència
- ✖ Recursos tècnics de l'ajuntament: arquitecte i enginyer.

3.9.6. Unitat Bàsica d'Avaluació de Danys i Recuperació

Si l'incendi forestal produïra quantiosos danys, la Direcció del Pla podrà ordenar la constitució d'aquesta Unitat Bàsica. Els danys que poden donar-se poden afectar diferents tipus d'infraestructures, construccions o serveis bàsics, per la qual cosa pot ser necessària la intervenció d'un gran nombre de tècnics dels diferents organismes competents.

FUNCIONS:

Avaluar les condicions d'habitabilitat de les edificacions, així com els danys en les obres públiques de la zona afectada per l'emergència i proposar les mesures a adoptar. Les funcions concretes que

desenvolupar dependran de la magnitud dels danys i poden abastar totes les que detalla el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana.

COORDINACIÓ:

Quan estiga activat un pla d'àmbit superior per a abordar la fase de tornada a la Normalitat en el municipi, els recursos locals s'integraran i actuaren d'acord amb el que estableix el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana.

A nivell municipal, el responsable dels recursos locals serà Tècnic Municipal.

MITJANS LOCALS:

- ✕ Recursos municipals del sector de l'arquitectura i l'habitatge: Arquitecte.
- ✕ Recursos d'equips de treball d'execució de projectes de recuperació: Enginyer.
- ✕ Recursos de serveis municipals i de les companyies subministradores de serveis bàsics (llum, aigua)
- ✕ Serveis municipals de neteja i desenrunament.

4.

Operativitat

Aquest apartat estableix el conjunt de mecanismes i procediments planificats prèviament, per a la posada en marxa o activació del Pla davant d'una preemergència o una emergència, d'acord amb la seua gravetat.

Així mateix, s'articula el procediment perquè el PAM IF quede integrat en el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana.

Segons el que estableix el PEIF existeixen dues fases: la preemergència i l'emergència.

4.1. Preemergència

La **preemergència** és la fase prèvia al fet que tinga lloc l'incendi forestal, caracteritzada per una sèrie de paràmetres que influeixen en la possibilitat que l'incendi es done i en la seua futura evolució.

Cada dia, per a un període de 48 hores, el **CCE Generalitat declara el nivell de preemergència** per a les 7 zones en les quals es troba dividit el territori valencià, el municipi de Guadassuar està localitzat en la zona 3.

La classificació de la preemergència es fa segons la següent escala:

NIVELL 1	Risc sota-mitjà d'incendi forestal
NIVELL 2	Risc alt d'incendi forestal
NIVELL 3	Risc extrem d'incendi forestal

El nivell de preemergència declarat es troba publicat en www.112cv.com

En situacions de **preemergència nivell 3** en la zona en la qual es troba el municipi de Guadassuar, el CCE Generalitat avisarà directament a l'ajuntament a través de correu electrònic.

4.1.1. Actuacions en preemergència

Una vegada rebuda la notificació de la **preemergència de nivell 3** la Direcció del Pla activarà el PAM IF i s'adoptaran les següents mesures:

- ✖ L'ajuntament, en concret Gabinet d'Informació (regidor de Festes, Participació ciutadana i transparència, Protocol i Comunicació externa, i el Regidor de Cultura, Patrimoni Historic, Natural i Cultural, Joventut i Turisme), difondrà la informació sobre el nivell de la preemergència i recordaran les mesures preventives d'obligat compliment contemplades en el Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals, a través de a través del grup municipal de Whatsapp i Facebook de l'Ajuntament.
- ✖ L'ajuntament suspèn timerà tots els permisos de cremes atorgats d'acord amb el pla de cremes del municipi.
- ✖ La Direcció del PAM IF mobilitzarà a la policia local per a realitzar rutes de vigilància dissuasiva en les zones més sensibles de l terme municipal i en els diferents elements de risc en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal inclosos en el punt 2.5 del PAM IF. La vigilància es realitzarà de la següent manera:

En cas de detectar un incendi durant la vigilància dissuasiva o de rebre l'avis d'un possible incendi forestal per part d'algun ciutadà, s'avisarà immediatament al CCE Generalitat trucant al telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana.

- ✖ L'ajuntament, en concret el Gabinet d'Informació, avisarà del nivell de preemergència 3 als responsables dels diferents elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal perquè extremen les precaucions. Els avisos es realitzaran de la següent manera: Els avisos es realitzaran de la següent manera: Els avisos els realitzarà el Gabinet d'Informació telefonant al responsable de cada element vulnerable.
- ✖ La Direcció del PAM IF ordenarà el tancament de l'àrea Recreativa de la Garrofera. D'executar aquest tancament s'encarregarà policia local.
- ✖ La Direcció del PAM IF ordenarà la suspensió de les festes que pogueren incrementar el risc d'incendis en la zona forestal. Se suspèn timerà qualsevols cursa o esdeveniment esportiu o festiu organitzat a la zona oest del terme municipal. Els esdeveniments festius del poble no afecten zona forestal. La suspensió es comunicarà a través de les xarxes socials (Gabinet d'Informació)

4.1.2. Fi de la preemergència


Les preemergències, pel seu caràcter, no requereixen la declaració de la seua fi, considerant-se finalitzada la situació quan acaba el termini per al qual es va declarar.

4.2. Emergència

La fase d'emergència s'inicia automàticament quan comença l'incendi forestal.

La classificació de les emergències per incendis forestals en **situacions operatives** es realitzarà per part del CCE Generalitat, segons el que estableix el PEIF. En aquesta classificació es considera l'índex de gravetat potencial de l'incendi, la disponibilitat de mitjans i recursos per a la seua extinció i per a l'atenció i socors de la població afectada, la simultaneïtat temporal i/o concentració espacial d'incendis forestals i qualsevol altra circumstància que poguera afectar la capacitat de resposta dels mitjans i recursos inclosos en el PEIF.

A continuació es mostra l'esquema general d'actuació en cas d'emergència.



4.2.1. Actuacions en emergència

L'avís de l'existència d'un incendi forestal, tant en el terme municipal de Guadassuar, com en el seu entorn pròxim amb el qual hi haja continuïtat de massa forestal, pot provindre d'un particular o de qualsevol mitjà disposat pels organismes que gestionen la vigilància i detecció d'incendis forestals.

Si l'avís arriba primer a l'ajuntament o a qualsevol dels membres que participen en el PAM IF, aquest el notificarà:

- Immediatament al CCE Generalitat, a través del telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana, el qual mobilitzarà els mitjans previstos en el PEIF.

- Posteriorment farà arribar l'avís a la Direcció del PAM IF a la resta de membres implicats al PAM IF mitjançant telefonades de les quals s'encarregarà el Gabinet d'Informació.

A continuació, la Direcció del PAM IF, bé per la seua pròpia iniciativa o a petició del CCE Generalitat, activarà en PAM IF en fase d'emergència i realitzarà les següents accions:

- ✕ Convocar al CECOPAL, totalment o parcialment, segons estime oportú
- ✕ Mobilitzar als diferents mitjans i recursos locals, perquè comencen a actuar i si integren en les diferents UB que formen part del P EIF, d'acord amb les indicacions de la Direcció del PMA:

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB d'**Intervenció**

El municipi no disposa de recursos d'intervenció.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB de **Seguretat**

El Gabinet d'Informació avisarà al Cap de la Policia Local per coordinar les operacions.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB de **Sanitària**

Si es detecta que l'incendi forestal poguera tindre una afectació immediata sobre la població, la Direcció del Pla informarà el CCE Generalitat per a que avise a CICU, qui mobilitzarà els recursos sanitaris que hagen d'intervindre en l'emergència actuant en coordinació amb el CCE Generalitat.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB d'**Alberg i Assistència**

En aquells casos en els quals l'incendi ocasione l'evacuació de població s'activaran als integrants locals per a participar en aquesta UB, bé per decisió de la Direcció del Pla, bé a sol·licitud de la Direcció del PEIF o del PMA.

El Gabinet d'Informació avisa al Regidor de Medi Ambient i manteniment de parcs i zones verdes, cementeri i benestar animal per coordinar les operacions d'Alberg i Assistència.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB de **Suport**

Segons evolucione l'incendi forestal i les necessitats que sorgisquen per a dur a terme la seua extinció s'activaran als integrants locals per a participar en aquesta UB, bé per decisió de la Direcció del Pla, bé a sol·licitud de la Direcció del PEIF o del PMA.

El Gabinet d'Informació avisa al Regidor d'Hisenda, serveis municipals o mercat per coordinar les operacions de suport.

- **Recursos locals** que s'integraran en la UB d'**Avaluació de Danys i Recuperació**

Depenent de quals siguen els efectes causats per l'incendi forestal i les necessitats per a la volta a la normalitat s'activaran als integrants locals per a participar en aquesta UB, bé per decisió de la Direcció del Pla, bé a sol·licitud de la Direcció del PEIF.

El Gabinet d'Informació avisa al Regidor a l'Arquitecte per coordinar les operacions d'Avaluació de Danys i Recuperació.

- ✖ Avisar als responsables dels elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal que estiguen en la zona de l'incendi, d'acord amb el que s'indica els respectius plans d'evacuació, per a:
 - Adoptar les mesures d'autoprotecció personal per part de les persones que es troben en l'element vulnerable.
 - Es preparen per a un confinament, allunyament o evacuació en funció de l'evolució de l'emergència.
- ✖ Nomenar un representant de l'ajuntament per al contacte o presència en el PMA.
- ✖ Depenent de l'evolució de l'emergència, donar l'ordre de confinament, allunyament o evacuació, d'acord amb el que estableix aquest pla i el PEIF de la Comunitat Valenciana.
- ✖ Segons les conseqüències de l'incendi en el municipi, sol·licitar a la Direcció del PEIF la declaració de la fase de tornada a la normalitat.

4.2.2. Fi de l'emergència i volta a la normalitat

La declaració del final de les emergències es realitzarà segons el que estableix el PEIF.

En tots els casos el final de l'emergència serà transmesa als mateixos organismes i serveis que es van alertar en la seua declaració.

Finalitzada la situació d'emergència, si durant l'incendi s'han produït danys materials, com són l'afectació a edificacions i infraestructures, les conseqüències de les quals no permeten el **normal funcionament** de la societat, el Director del PEIF podrà declarar la fase de tornada a la normalitat que es prolongarà fins al restabliment de les condicions mínimes imprescindibles per al retorn a la normalitat de la zona afectada.

En aquesta fase s'actuarà d'acord amb el que indica sobre aquest tema el PTM d'Emergències o bé el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, desenvolupant-se les accions en ell indicades, i en el qual podran integrar-se els recursos locals inclosos en les UB de Suport i d'Avaluació de Danys i Recuperació.

4.3. Mesures de protecció a les Unitats Bàsiques

El Director del PMA establirà les mesures de protecció que hagen d'adoptar els recursos pertanyents a les Unitats Bàsiques:

- ✖ S'establirà una Zona d'Intervenció en la qual només podran entrar els recursos pertanyents a la Unitat Bàsica d'Intervenció

- ✖ S'assegurarà que les Unitats Bàsiques disposen dels equips personals d'intervenció adequats, segons les seues funcions i àmbit d'actuació.
- ✖ Els membres de les Unitats Bàsiques deuran disposar de la formació adequada per a la intervenció, així com 62onèixer les consignes bàsiques de protecció personal en intervencions amb incendis forestals.

4.4. Mesures de protecció a la població.

Es consideren mesures de protecció a la població les actuacions previstes en este Pla, amb la finalitat d'evitar o atenuar les conseqüències que per a la població tenen la situació de risc generada per l'incendi forestal.

Les mesures de protecció a la població es concreten en la preparació prèvia mitjançant la informació i sensibilització sobre el risc i les mesures d'autoprotecció, o bé, en l'avís o posada en marxa del confinament, allunyament o evacuació davant una possible evolució negativa de l'emergència.

Les mesures de protecció a la població comprenen:

- ✖ **Control d'accessos:** El control d'accessos ha de realitzar-se en les zones danyades o amenaçades, i s'estendrà tant a les persones com als vehicles, de manera que s'impedisca el seu passe a zones de perill i es facilite així mateix l'actuació dels col·lectius implicats en l'emergència. Pot ser necessària la reordenació de zones pròximes per a facilitar l'arribada de nous recursos.
- ✖ **Avís a la població:** Al llarg de tot el temps que dure el risc hauran de donar-se avisos periòdics a la població afectada o susceptible de ser afectada. Amb la finalitat d'alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'adopció de les mesures de protecció adequades.
- ✖ **Mesures d'autoprotecció personal:** són aquelles mesures senzilles que poden ser dutes a terme per la pròpia població.
- ✖ **Confinament:** aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Aquesta mesura ha de complementar-se amb les mesures d'autoprotecció personal.
- ✖ **Allunyament:** consisteix en el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans.

- ✱ **Evacuació:** consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a zones segures. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la població afectada. Es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població és gran. A l'hora de decidir una evacuació, cal avaluar les condicions específiques del sinistre i valorar els avantatges davant dels inconvenients que aquesta comporta.

4.5. Plans d'Evacuació

Per la importància que té l'evacuació en una emergència per incendis forestals, a continuació es descriuen els seus aspectes més rellevants:

4.5.1. Ordre d'evacuació

D'acord amb el que estableix el PEIF de la Comunitat Valenciana, la ordre de confinament, allunyament o evacuació serà donada per la Direcció del PEIF, a proposta de la Direcció del PMA o de la Direcció del PAM IF; o bé, serà donada per la Direcció aquest pla sota la seua sencera responsabilitat. Qui done l'ordre, verificarà que tots els anteriors tinguen coneixement d'ella.

El trasllat de l'ordre serà de la Direcció del PMA a la Coordinació de la Unitat Bàsica de Seguretat. La notificació a la població de l'ordre, la seua subjecció i la seua adreça i execució serà assumida per la UB de Seguretat amb els seus propis recursos, el suport d'altres recursos locals o sol·licitant recursos al CCE Generalitat.

En cas d'amenaça de perill imminent sobre habitatges o nuclis poblats, les mesures de protecció podran ser ordenades per la Direcció del PMA o per la Coordinació de la UB de Seguretat, amb notificació immediata a la Direcció del PMA. En aquest cas, el Director del PMA, informará al més prompte possible sobre les mesures adoptades, a la Direcció del PEIF i del PAM IF.

En absència de membres de la UB de Seguretat, el Director del PMA, ordenará les mesures de protecció, amb els mitjans de què dispose.

4.5.2. Avisos a la població

Els avisos a la població tenen per finalitat alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'aplicació de les mesures de protecció abans citades: autoprotecció, confinament, allunyament i evacuació.

En un primer moment, els avisos a la població durant l'emergència es faran utilitzant el grup municipal de whatsapp i el Facebook de l'Ajuntament.

Les ordres de confinament, allunyament o evacuació dictades per l'autoritat competent es traslladaran a la població de la manera següent: La Unitat Bàsica de Seguretat orientarà la població que s'està evacuant, mitjançant megafonia, cap als unts de concentració establerts, perquè des d'aquest sigui traslladada als Centres d'Alberg habilitats a aquest efecte. A més, aquestes ordres, les evolucions de les evacuacions i els trasllats s'aniran comunicant per les xarxes socials.

4.5.3. Punts de trobada i vies d'evacuació

Quan durant una emergència siga necessària l'evacuació parcial o total de la població del municipi, ha de dirigir-se a les persones evacuades a un lloc definit.

Per això, el PAM IF ha de definir correctament els punts de trobada o concentració existents en cada nucli o sector del municipi i els corresponents recorreguts d'evacuació, amb l'objectiu de proveir de:

- ✖ vies d'evacuació segures i eficients
- ✖ lloc segur on poder comprovar si s'ha evacuat a tota la població del nucli o sector objecte de l'evacuació

La ubicació del Punt de Trobada dependrà de les característiques de cada nucli de població o sector. En la seua elecció hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Ha de ser un lloc segur respecte a les conseqüències immediates de l'incendi forestal i respecte a aspectes no relacionats amb l'emergència (circulació de vehicles, accessibilitat, etc.) En la fitxa corresponent haurà d'indicar-se si està exposat a algun risc segons l'indicat en el punt 3 del PTM.
- ✖ Ha de tindre espai suficient perquè romanguen tota la població a evacuar
- ✖ Ha de ser accessible per a l'ajuda externa (serveis d'emergència, transport per a l'evacuació, etc.)
- ✖ No ha d'impedir l'accés dels serveis d'emergència a la zona de l'emergència
- ✖ Ha de tindre un fàcil accés i proximitat a la població a evacuar, encara que prou allunyat de l'emergència per a ser segur
- ✖ Ha de disposar de fàcil accés a les vies de comunicació principals per a garantir l'evacuació de les persones concentrades segons l'evolució de l'emergència i/o en el cas que el punt de concentració passe a ser insegur
- ✖ Ha de ser conegut per tota la població que ha de ser reunida en aqueix punt. Figuraran en la cartografia del PTM i en la informació a difondre a la població i, en la mesura que siga possible, hauria de senyalitzar-se adequadament.

Per a cada punt de trobada s'hauran de traçar unes vies d'evacuació preferent, que dependran del traçat de les vies de comunicació existents i de la localització de les zones afectades pels diferents riscos. Es tracta d'itineraris preferents que deuran En la seua elecció hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Els itineraris i rutes d'evacuació hauran d'evitar sempre que siga possible les zones forestals, ja que podrien veure's afectades per l'incendi. Si és possible s'establirà més d'un itinerari o ruta d'evacuació per a poder triar aquell que permeta l'evacuació amb més seguretat.
- ✖ Per als punts de trobada que es localitzen fora dels nuclis urbans, haurà de traçar-se, almenys, un itinerari preferent d'accés des del nucli a evacuar fins al punt de trobada; i, almenys, una ruta d'evacuació des del punt de trobada feia les vies principals de comunicació per a portar a les persones evacuades a llocs d'alberg segurs del municipi o dels municipis pròxims.
- ✖ Per als punts de trobada que es localitzen dins dels nuclis urbans, es traçaran itineraris preferents d'accés, quan s'estime que siga necessari per a garantir l'accés correcte i ordenat de la població a aquest. Tal com s'ha indicat anteriorment, es traçarà, almenys, una ruta d'evacuació feia les vies principals de comunicació per a portar a les persones evacuades a llocs d'alberg segurs del municipi o dels municipis pròxims.
- ✖ Els itineraris i les rutes d'evacuació han de ser clares i conegudes per tota la població de la zona. Figuraran en la cartografia del PAM IF i en la informació a difondre a la població i, en la mesura que siga possible, hauria de senyalitzar-se adequadament.
- ✖ Quan no siga possible establir més d'un itinerari o ruta d'evacuació, ni fer-lo per zones no forestals, es triarà aquell que ofereisca majors garanties de seguretat a la població evacuada. Aquest fet es farà constar en la corresponent fitxa d'evacuació del nucli i en la informació a la població sobre els riscos i de l'Operativitat del Pla.
- ✖ En el disseny de les rutes d'evacuació es tindrà en compte l'accés dels serveis d'emergència a la zona de l'emergència

En el punt 5.9.6. *Fitxes d'Evacuació* figuren les dades dels diferents punts de trobada (incloent una fotografia) i dels itineraris i rutes d'evacuació del municipi, i s'inclouen en els mapes corresponents en l'Annex V Cartografia.

4.5.4. Alberg d'evacuats

En aquells casos en els quals durant un incendi forestal siga necessària l'evacuació parcial o total de la població del municipi, ha de dirigir-se a les persones evacuades, que no tinguen una alternativa residencial adequada, a un lloc d'alberg definit mentre dure l'emergència.

Per això, d'acord amb els que indica el PTM d'emergències del municipi, s'han de definir correctament els llocs que tindran com a objectiu de proveir d'alberg a:

- ✖ persones del mateix municipi que seran albergades en llocs no exposats a l'incendi forestal
- ✖ persones d'altres municipis afectats per un incendi forestal i que són albergades en aquest municipi, en tractar-se de lloc no afectat per l'emergència

En l'elecció dels llocs triats per a l'alberg d'evacuats hauran de tindre's en compte els següents requisits:

- ✖ Ha de ser un lloc segur respecte a les conseqüències immediates de l'incendi forestal i respecte a altres riscos de la zona. En la fitxa corresponent haurà d'indicar-se si està exposat a algun risc segons l'indicat en el PTM.
- ✖ Ha de ser de fàcil accés.
- ✖ Ha de ser un edifici segur estructuralment i en les seues condicions d'habitabilitat.
- ✖ Ha de ser un edifici que protegisca les persones albergades de les inclemències del temps (no pot ser un lloc a l'aire lliure)
- ✖ Ha de disposar de llum elèctrica, aigua potable i serveis sanitaris (banys). Si el lloc no disposa de dutxes, els evacuats han de poder disposar d'aquest servei en un lloc pròxim.
- ✖ Ha de disposar (o en lloc pròxim) d'espai per a menjar
- ✖ Ha de disposar d'espai suficient: 3,5 m² / persona, sense incloure les zones comunes i la distància mínima entre llits ha de ser de 75 cm. (Aquests paràmetres serviran per a calcular la capacitat dels espais seleccionats com a lloc d'alberg, tenint en compte que aquells espais destinats a altres usos sempre tindran mobiliari que hauran de ser recol·locat i que ocuparà una part de l'espai disponible).

La Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència s'encarregarà de l'habilitació i gestió dels Centres d'Alberg triats a aquest efecte. Si els recursos locals no són suficients per a abordar aquesta tasca, la Direcció del Pla sol·licitarà al CCE Generalitat l'activació de recursos dependents d'un pla d'emergència d'àmbit superior per a dur a terme aquesta tasca.

A continuació, es detallen els diferents llocs d'alberg d'evacuats seleccionats en el municipi, incloent una fotografia de cadascun d'ells. En l'Annex II figuren les dades de contacte de la persona responsable de cada instal·lació i/o de la persona responsable de l'obertura de la instal·lació per a la preparació del centre d'alberg.

Nom	Adreça	Responsable	Capacitat	Disposa de dutxes?	Places menjador	Núm. Mapa
Poliesportiu Municipal	Carrer Tarragona, 30	Encarregat de Manteniment	250	Sí	No	5.4
CEIP Sant Francesc	Carrer Riu Magre, 2	Direcció	250	No	No	5.4
Edifici Patronat	Carrer Colom, 40	Encarregat de Manteniment	150	No	No	5.4

El centre d'alberg prioritari en el municipi serà el Poliesportiu Municipal.

4.5.5. Plans d'evacuació

Per a facilitar l'operativitat en aquells casos en els quals, durant un incendi forestal, s'ordene l'evacuació parcial o total de la població d'algun dels elements vulnerables en la zona forestal i en la interfície urbà-forestal del municipi, a continuació, es detallen els plans d'evacuació d'un d'aquests elements que no disposen del seu Pla d'Autoprotecció propi.

En aquells nuclis o instal·lacions que disposen d'un Pla d'Autoprotecció propi i en els polígons industrials que disposen d'un Pla d'Emergència d'Àrea Industrial, s'actuarà d'acord amb el que s'estableix en aquest pla i s'inclouran en la relació del Plans d'Autoprotecció de l'Annex IV.

Nom del nucli i ubicació	Població permanent (i/o núm. Edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Disseminats Font del Garrofer	20-30	150-200	No presenta
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
No presenta problemàtica	Accés al punt de concentració PC GARROFERA i evacuar mitjançant camí del Canal o de la Garrofera.	PC GARROFERA -0.5812352,39.1676492 Unió camí Garrofera amb Canal Xúquer-Túria	Camí Garrofera Via de servei Canal Xúquer-Túria
Existència d'elements de defensa	No		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Polícia Local	Xarxes socials	Gabinet d'Informació	5.1

Nom del nucli i ubicació	Població permanent (i/o núm. Edificis)	Població màxima estacional (aprox.)	Població vulnerable
Disseminats Florentina	30-40	150-200	No presenta
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
No presenta problemàtica	Accés al punt de concentració PC GARROFERA i evacuar mitjançant camí del Canal o de la Garrofera.	PC GARROFERA -0.5812352,39.1676492 Unió camí Garrofera amb Canal Xúquer-Túria	Camí Garrofera Via de servei Canal Xúquer-Túria
Existència d'elements de defensa	No		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Polícia Local	Xarxes socials	Gabinet d'Informació	5.2

Nom de l'establiment o instal·lació i ubicació	Núm. Treballadors	Núm. Màxim d'ocupants (aprox.)	Població vulnerable
Àrea recreativa la Mallada de les Cabres	--	300-400	No presenta
Problemàtiques d'accés i evacuació	Itineraris cap a punt de trobada	Punt de trobada	Vies d'evacuació
No presenta problemàtica	Accés al punt de concentració PC GARROFERA i evacuar mitjançant camí del Canal o de la Garrofera.	PC GARROFERA -0.5812352,39.1676492 Unió camí Garrofera amb Canal Xúquer-Túria	Camí Garrofera Via de servei Canal Xúquer-Túria
Existència d'elements de defensa	Tancament de les parets a dues cares, faixa mínima 1 m decapat, radi mínim 3 m sense herba i poda arbrat radi 5 m a 3 m d'altura. Senyalització de prohibició de fer foc.		
Persona de contacte	Sistema d'avisos	Responsables del sistema d'avisos	Pla d'enquadrament núm
Polícia Local	Xarxes socials	Gabinet d'Informació	5.1



Punt de trobada (PC GARROFERA)

5.

Implantació i manteniment de l'operativitat del Pla

Perquè el PAM IF siga operatiu, és necessari que el personal intervinent, tinga coneixement profund dels mecanismes i actuacions planificades i assignades. Aquesta fase d'informació i assumpció d'actuacions es denomina implantació.

L'ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat. Així mateix, actualitzarà periòdicament l'inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) donat el seu caràcter variable a nivell temporal.

A partir de l'homologació del PAM IF per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana s'iniciarà la fase d'implantació que es detalla a continuació, que inclou una planificació de les activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructures, divulgació i simulacres, com a l'actualització i revisió periòdica d'aquest.

5.1. Implantació

5.1.1. Verificació de la infraestructura

Prèviament a la posada en marxa del PAM IF, l'ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment:

- ✖ Sistemes de comunicació entre serveis
- ✖ Dotació de mitjans necessaris al CECOPAL
- ✖ Sistemes d'avisos a la població (d'acord amb l'indicat en el PAM IF).

L'Arquitecte municipal (amb ajuda d'una empresa externa si l'ajuntament ho considera) serà el responsable de verificar la infraestructura necessària per a l'operativitat del pla.

5.1.2. Difusió del Pla

La difusió del Pla consisteix en la remissió d'una còpia al:

- ✖ Personal del CECOPAL (Director del Pla, Comité Assessor i Gabinet d'Informació) i personal del Centre de Comunicacions.
- ✖ Personal implicat en los mitjans locals que participa en les Unitats Bàsiques del PEIF.

I la realització de reunions informatives a fi d'aclarir possibles dubtes.

El Gabinet d'Informació (amb ajuda d'una empresa externa) serà la responsable de verificar la infraestructura necessària per a l'operativitat del pla.

5.1.3. Formació i ensinistrament

Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis implicats en l'operativitat del pla.

L'Arquitecte Municipal (amb ajuda d'una empresa externa si l'ajuntament ho considera) serà el responsable de realitzar la formació, les seues tasques formatives i el calendari per a la seua realització.

5.1.4. Exercicis i simulacres

Una vegada realitzades les fases anteriors, la Direcció el Pla ordenarà la realització d'un simulacre parcial per a comprovar el correcte funcionament dels diferents aspectes del pla.

L'Arquitecte municipal (amb ajuda d'una empresa externa) serà el responsable d'organitzar el simulacre i el calendari previst per a la seua realització.

5.1.5. Informació a la població

Dins de la fase d'implantació, se seguirà una política informativa de cara a la divulgació del PAM IF a la població, a fi de facilitar la familiarització d'aquesta amb les mesures de protecció contemplades en el present Pla.

Aquesta política informativa anirà orientada a donar informació:

- 1r Sobre el risc d'incendis forestals i la manera d'actuar.
- ✖ Serà una informació de tipus preventiu i en la línia d'aconseguir una conscienciació popular.
 - ✖ En aquesta haurà d'informar-se a la població sobre les mesures d'autoprotecció i manera d'actuar davant un incendi forestal. Fent èmfasi en com es realitzaran els avisos i quins són els punts de trobada i itineraris d'evacuació en la seua zona.

El Gabinet d'Informació (amb ajuda d'una empresa externa) serà la responsable de coordinar les campanyes d'informació a la població i el calendari previst per a la seua realització.

L'objectiu d'aquesta informació preventiva és aconseguir una conscienciació popular sobre el risc d'incendis forestals en el municipi i la millor manera d'actuar per a previndre'ls i actuar en cas d'emergència. La informació es durà a terme de la següent manera:

Es posarà a la disposició de la web de l'ajuntament el pla.

- Es va preparar un díptic amb les parts més importants i que més afecten la població com són:
 - o Zones de risc
 - o Zones que quedaran clausurades amb previsió de risc
 - o Maneres d'avís a la població
 - o Punts de trobada
- Es prepararà divers material visual (vídeos, díptics) adaptats per a cada centre (escoles, centres de gent gran, centre de salut...)

2n Sobre l'emergència, quan ja s'ha produït un incendi forestal:

- ✖ Quan siga necessari actuar de manera immediata, se transmetrà informació a la població i als mitjans de comunicació social, a través del Gabinet d'Informació adscrit al Comité de Direcció.
- ✖ La població ha de rebre una informació clara sobre el que ha de fer i evitar en tot moment les informacions contradictòries que pogueren provocar reaccions negatives.
- ✖ Es donarà informació sobre:
 - Situació real de l'incendi a cada moment.
 - Mesures de protecció.
 - Previsió sobre l'evolució.

El fi de l'emergència es comunicarà a la població pels mitjans utilitzats durant la fase d'emergència.

5.2. Manteniment de l'operativitat del pla

5.2.1 Actualització – Revisió

L'ajuntament, a través dels serveis tècnics municipals amb col·laboració de tècnics externs (concreteu el que corresponga), efectuarà l'actualització i revisió periòdica del PAM IF, per al manteniment de la seua vigència i operativitat, incorporant al mateix qualsevol modificació de persones, mitjans i recursos inclosos en el PAM IF.

La responsabilitat de l'actualització i revisió serà de la Direcció del PAM IF. Aquesta **actualització es durà a terme anualment**.

Així mateix, s'actualitzarà l'inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) donat el seu caràcter variable a nivell temporal.

El PAM IF, en els seus aspectes relatius a la descripció del risc d'incendis forestals i als procediments operatius, serà **revisat de manera exhaustiva, com a màxim, cada sis anys**.

La Direcció del Pla valorarà la conveniència de realització d'un exercici i/o simulacre durant aquesta fase. Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostren no eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del Pla.

Les modificacions que s'incorporen al PAM IF, seran comunicades al Servei de Planificació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, que és l'organisme competent en matèria de protecció civil.

5.2.2. Formació Permanent

La formació del personal implicat, contemplada en la fase d'implantació, haurà de ser una labor continuada ja que es tracta d'un document viu, subjecte a constants revisions i actualitzacions. La responsabilitat d'aquesta formació recau sobre el Director del PAM IF.

Així mateix, la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació permanent.

L'Arquitecte Municipal serà l'encarregat de realitzar la formació permanent amb la col·laboració de serveis externs. La data de formació haurà de ser entre tres i sis mesos una vegada homologat el pla i cada vegada que un integrant important s'inclogui a l'equip.

Annex I

Aprovació i Homologació del Pla

A) Informació sobre l'equip redactor del pla

L'apartat A, l'ha d'emplenar el redactor del Pla

Nom del redactor	
Contacte del redactor	
Data de redacció / entrega	
Nom dels documents	
Formats de la documentació entregada	
Formats dels plans /mapes entregats	

B) Anotacions de la Secretaria Ajuntament

Data d'aprovació pel Ple de l'ajuntament	
Data d'homologació per la Comissió de Protecció Civil de la C. Valenciana	
Departaments / Responsables als quals se'ls entrega còpia	

C) Control de canvis i actualitzacions de Directoris

DATA	TIPUS DE CANVI

FITXA 7. VOLUNTARIAT

Al municipi de Guadassuar no disposen de cap associació local que puga donar suport en cas d'emergència.

Annex III

Mesures d'Autoprotecció personal

Mesures preventives en les zones forestals i en una franja al voltant de 500 m:

- ✗ No llançar fòsfors, burilles ni encendre foc per a cuinar fora dels llocs preparats i autoritzats a aquest efecte.
- ✗ No depositar fems o qualsevol altre tipus de deixalla.
- ✗ No llançar coets o qualsevol altre artefacte que continga foc.
- ✗ Amb caràcter general, queda prohibida la crema de restes agrícoles o forestals de l'1 de juliol al 30 de setembre, i sempre que es declare el nivell 3 de Preemergència davant el risc d'incendis forestals.

Principis i accions a dur a terme en cas de detectar un incendi:

- ✗ Mantingues la calma
- ✗ Telefona immediatament al 1·1·2 i proporciona tota la informació possible. Una detecció ràpida de l'incendi incipient és un factor clau per a l'èxit de la seua extinció immediata. La teua anomenada al 1·1·2 ha de transmetre la informació de manera clara i concisa:
 - Indica què ocorre, sé precís.
 - Què és el que s'està cremant (arbres, matoll, pastura, jardins, habitatges...).
 - On és l'incendi (en quin municipi, carreteres pròximes, paratge més pròxim...).
 - De quin color, forma i densitat és la columna de fum (Es veuen flames?, Quants focus hi ha?, grandària...)
 - Indica si amenaça a alguna població, urbanització, habitatge, càmping, activitat industrial, gasolinera o altres béns.
- ✗ Sí que és el cas, avisa als teus veïns, usant els mitjans previstos o disponibles:
 - Activa el senyal d'alarma centralitzada, si existeix.
 - Per megafonia mòbil o sirenes d'avís.
 - Per telèfon.
 - Porta per porta.

En cas d'incendi forestal el principal és **atendre les indicacions dels serveis d'emergència** i seguir immediatament les ordres d'evacuació, mentrestant segueix aquests consells:

SI ET TROBES EN UNA CASA i el foc s'acosta a ella:

- ✗ Vist de manera adequada: Evita les cremades cobrint la major superfície possible del cos. Utilitza roba de cotó de mànega llarga, calçat tancat i una màscara o mocador humit i escorregut. Evita teixits sintètics!
- ✗ Tanca-ho tot: Tanca portes, finestres i obertures (fumeral, reixetes de ventilació, etc.), claus de pas de gas, gasoil i altres combustibles. Desconnecta els mecanismes automàtics d'obertura i tancament de portes. Col·loca tovalloles mullades sota les portes.

- ✖ Emmagatzema aigua. Reuneix poals i recipients i omple'ls amb aigua. Plena també la banyera i les aigüeres. Mantingues les mànegues connectades a la xarxa hídrica. L'aigua és molt preada en cas d'incendi: no la malgastes.
 - Quan el foc siga pròxim a la teua casa, remulla el sostre i els elements sensibles més pròxims a les flames.
 - Activa els aspersors i el sistema de reg automàtic només uns moments abans de l'arribada de l'incendi per a evitar un descens de la pressió de la xarxa hidràulica de la comunitat.
- ✖ Retira el material combustible: Tant del voltant de la casa (mobles, lones, poals...) com de dins de la casa especialment el que siga pròxim a portes i finestres (cortines, estors, mobles).
- ✖ Focus incipients: Sufoca immediatament cendres i espurnes amb mànegues, poals d'aigua, branques o terra.
- ✖ Vehicles: Col·loca'ls en posició protegida respecte a la direcció d'avanç del foc.

Recorda mantindre't atent a les ordres d'evacuació

SI ET TROBES EN UN COTXE i et veus envoltat pel foc:

- ✖ No conduïsqués cegament a través del fum dens.
- ✖ Encén els fars i les llums d'emergència.
- ✖ Cerca un lloc per a detindre't on el sòl estiga sense vegetació, tan lluny com siga possible de l'avanç de l'incendi.
- ✖ Tanca totes les finestres i punts de ventilació; tira't en el sòl del cotxe i cobreix-te amb les estoretes.
- ✖ Roman en el cotxe tot el temps que pugues; si el vehicle s'incendia i has d'eixir, procura que la major part de la teua pell estiga coberta

SI CAMINES PER LA MUNTANYA i hi ha un incendi en les proximitats:

- ✖ Evita els llocs amb gran acumulació de combustible o situats vessant a dalt de l'incendi. **Roman en terreny nu o cremat.**
- ✖ Desplaça't segons les corbes de nivell, apartant-te de la direcció d'avanç del foc, **buscant vessant a baix** la cua de l'incendi.
- ✖ **No vages vessant a dalt**, llevat que sàpies que existeix un lloc segur allí.
- ✖ **No intentes creuar les flames**, llevat que pugues veure clarament el que hi ha darrere d'elles.
- ✖ Si et veus envoltat, **protegeix-te de la radiació**: tira't al sòl darrere d'una gran roca, un tronc o en una depressió i cobreix-te amb terra o arena; refugia't en piscines o rierols; evita els dipòsits d'aigua elevats (es calfaran a causa de l'incendi).

Aquestes recomanacions **no garanteixen la teua supervivència**. L'única regla segura és **evitar l'ús del foc** en la muntanya en qualsevol de les seues formes, durant l'època de perill.

Annex IV

Plans d'Autoprotecció per incendis forestals


Annex V

Cartografia

**PLA
D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL
DAVANT DEL
D'INCENDI
FORESTAL**



**Municipi:
Guadassuar
Plànol 1
Situació**



Vías de comunicación

Red de carreteras

Red local de la Generalitat

Red local de la Diputación

Red municipal

Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Otros viales

Carretera asfaltada secundaria

Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas

Orografía

Curva de nivel

Red hidrográfica

Cauces y barrancos

Canal, acequia

Cauce o lecho fluvial

Superficie forestal

Suelo forestal PATFOR

Infraestructuras de prevención y extinción

Puntos límite tramos cortafuegos

Áreas cortafuegos

Punto de abastecimiento de agua

Uso Múltiple Autobomba

Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero

Uso Múltiple Helicóptero

Residencial

Nave agroindustrial o fabrica

00,511,52

Km

PLA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL DAVANT DEL
D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar T.M.

Plànol 2
Superfície Forestal

Setembre 2022

Escala: 1:60.000

Vías de comunicación

Red de carreteras

-  Red local de la Generalitat
- Red local de la Diputación
- Red municipal
-  Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

- Tipo 1
 --- Tipo 2
 --- Tipo 3

Otros viales

- ==== Carretera asfaltada secundaria
—— Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas



Orografia

- Curva de nivel

Red hidrográfica

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial


Superficie forestal

- Suelo forestal PATFOR

Infraestructuras de prevención y extinción

-  Puntos limite tramos cortafuegos
Áreas cortafuegos

- Residencial
- Nave agroindustrial o fabrica



PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL


Guadassuar Nucli urbà

Plànol 2.0

Superfície Forestal

Setembre 2022

Escala: 1:8.000



Red de carreteras

-  Red local de la Generalitat
-  Red local de la Diputació
-  Red municipal
-  Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

-  Tipo 1
-  Tipo 2
-  Tipo 3

Otros viales

-  Carretera asfaltada secundaria
-  Vía de comunicación no asfaltada

Cimas destacadas


———— Curva de nivel

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

Suelo forestal PATFOR

 Puntos límite tramos cortafuegos
Áreas cortafuegos

Residencial
Nave agroindustrial o fabrica



Escala: 1:10.000



Red de carreteras

-  Red local de la Generalitat
-  Red local de la Diputación
-  Red municipal
-  Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

-  Tipo 1
-  Tipo 2
-  Tipo 3

Otros viales

-  Carretera asfaltada secundaria
-  Vía de comunicación no asfaltada

Cimas destacadas



———— Curva de nivel


- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

■ Suelo forestal PATFOR

 Puntos límite tramos cortafuegos
 Áreas cortafuegos

Residencial

Nave agroindustrial o fabrica



Escala: 1:7.000






PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar T.M.

Plànol 3 Models de Combustible

Setembre 2022

Escala: 1:60.000



Red de carreteras

-  Red local de la Generalitat
-  Red local de la Diputación
-  Red municipal
-  Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

-  Tipo 1
-  Tipo 2
-  Tipo 3

Otros viales

-  Carretera asfaltada secundaria
-  Vía de comunicación no asfaltada

Orografía


— Curva de nivel

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

- Residencial
- Nave agroindustrial o fabrica

0 100 200 300 400 m

Escala: 1:10.000



Vías de comunicación

Red de carreteras

- Red local de la Generalitat
- Red local de la Diputación
- Red municipal
- Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

- Tipo 1
- Tipo 2
- Tipo 3

Otros viales

- Carretera asfaltada secundaria
- Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas



Orografía

Curva de nivel

Red hidrográfica

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

- Residencial
- Nave agroindustrial o fabrica

Modelos de combustible

2	5	8
3	6	
4	7	

0 50 100 150 200 m


PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL


Guadassuar
Disseminats Florentina

Plànol 3.2
Models de Combustible

Setembre 2022

Escala: 1:7.000





Vías de comunicación

Red de carreteras

- Red local de la Generalitat
- Red local de la Diputación
- Red municipal
- Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

- Tipo 1
- Tipo 2
- Tipo 3

Otros viales

- Carretera asfaltada secundaria
- Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas

Orografía

Curva de nivel

- Residencial
- Nave agroindustrial o fabrica

Red hidrográfica

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

Modelos de combustible

2	5	8
3	6	
4	7	

0 100 200 300 400 m

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar
Disseminats Nord

Plànol 3.3
Models de Combustible

Setembre 2022

Escala: 1:14.000



PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar T.M.

Plànol 4.0

Elements de risc en la zona forestal i interfície urbà-forestal

Setembre 2022

Escala: 1:60.000





**PLA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL DAVANT DEL
D'INCENDI FORESTAL**


**Guadassuar
Disseminats Florentina**

**Plànol 4.2
Elements de risc en la zona
forestal i interfície urbà-forestal**

Setembre 2022

Escala: 1:7.000





PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar Disseminats Nord

Plànol 4.3
Elements de risc en la zona forestal i interfície urbà-forestal

Setembre 2022

Escala: 1:14.000

Vías de comunicació

Red de carreteras

Red local de la Generalitat

Red local de la Diputació

Red municipal

Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Otros viales

Carretera asfaltada secundaria

Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

400 Kv

220 Kv

132 Kv

65 Kv

Cimas destacadas

Orografía

Curva de nivel

Red hidrográfica

Cauces y barrancos

Canal, acequia

Cauce o lecho fluvial

Residencial

Nave agroindustrial o fabrica

Superficie forestal

Suelo forestal PATFOR

Punto de abastecimiento de agua

Uso Múltiple Autobomba

Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero

Uso Múltiple Helicóptero

Puntos de concentració

Àrea recreativa

Helisuperficie

00.511.52

PLA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL DAVANT DEL
D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar T.M.

Plànol 5
Elements Vulnerables

Setembre 2022

Escala: 1:60.000

Vías de comunicación

Red de carreteras

-  Red local de la Generalitat
-  Red local de la Diputación
- Red municipal
- Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

- Tipo 1
 --- Tipo 2
 --- Tipo 3

Otros viales

- ==== Carretera asfaltada secundaria
—— Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas



Orografía

- Curva de nivel

Red hidrográfica

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

- Residencial
- Nave agroindustrial o fabrica

Superficie forestal

- Suelo forestal PATFOR




Punts de concentració



Rutes d'Evacuació



Helisuperfície



PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL


Guadassuar Nucli urbà

Plànol 5.0

Elements Vulnerables

Setembre 2022

Escala: 1:8.000



Vías de comunicación

Red de carreteras

- Red local de la Generalitat
- Red local de la Diputación
- Red municipal
- Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

- Tipo 1
- Tipo 2
- Tipo 3

Otros viales

- Carretera asfaltada secundaria
- Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas



Orografía

- Curva de nivel

Red hidrográfica

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

Residencial

Nave agroindustrial o fabrica

Superficie forestal

Suelo forestal PATFOR



Punts de concentració



Rutes d'Evacuació



Helisuperficie

0 100 200 300 400 m

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar
Disseminats Font del Garrofer

Plànol 5.1
Elements Vulnerables

Setembre 2022

Escala: 1:10.000



Vías de comunicación

Red de carreteras

-  Red local de la Generalitat
-  Red local de la Diputación
-  Red municipal
-  Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

- Tipo 1
 ----- Tipo 2
 ----- Tipo 3

Otros viales

- ===== Carretera asfaltada secundaria
 ————— Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas



Orografia

- Curva de nivel

Red hidrográfica

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

- Residencial
- Nave agroindustrial o fabrica

Superficie forestal

- Suelo forestal PATFOR




Punts de concentració



Rutes d'Evacuació



Helisuperfície



PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL


Guadassuar Disseminats Florentina

Plànol 5.2 Elements Vulnerables

Settembre 2022

Escala: 1:7.000





Vías de comunicación

Red de carreteras

- Red local de la Generalitat
- Red local de la Diputación
- Red municipal
- Vías de servicio y auxiliares

Viales Planes Demarcación Forestal

- Tipo 1
- Tipo 2
- Tipo 3

Otros viales

- Carretera asfaltada secundaria
- Vía de comunicación no asfaltada

Fisiografía

Cimas destacadas

Orografía

- Curva de nivel

Red hidrográfica

- Cauces y barrancos
- Canal, acequia
- Cauce o lecho fluvial

Residencial

Nave agroindustrial o fabrica


Superficie forestal

- Suelo forestal PATFOR

Puntos de concentració

Rutes d'Evacuació

Helisuperficie



PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL D'INCENDI FORESTAL

Guadassuar Disseminats Nord

Plànol 5.3 Elements Vulnerables

Setembre 2022

Escala: 1:14.000



PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC D'INCEBDI FORESTAL

Canals

Plànol 5.4 Elements Vulnerables

Setembre 2022

Escala: 1:8.000

